
















LEGENDA

- _____ granica działki
numer działki (17/6)

(17/6)

- | | |
|---|--|
|  | nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 AC11S |
|  | nawierzchnia chodnika z kostki betonowej Domino kolor szary gr. 8 cm |
|  | nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego AC5S |
|  | nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej Domino kolor grafitowy gr. 8 cm |
|  | pobocze z tłucznia kamiennego |
|  | pobocze z betonu asfaltowego |
|  | krawężnik betonowy 15x30cm wyniesiony 12cm, obniżony w ciągach pieszych do 1cm obniżony na zjazdach do 2cm – 4cm |
|  | obrzeże betonowe 6x20cm |
|  | obrzeże betonowe 8x30cm |
|  | obrzeże betonowe 8x30cm układane w pionie |
|  | krawężdź jezdni |
|  | barierka wygroźdzeniowa U-12a |
|  | płytki chodnikowecz wypustkami |
|  | drzewa do wychynki |



Zalozm	w prawo
$q[g] = 0,0688$	
$X(N) = 5812607,18$	
$Y(E) = 6482432,17$	

Wzdłuż całej drogi odtworzyć przebieg rowu

SBD PROJEKT		INWESTOR	
ul. Bechławska 12, 60-161, Poznań		Urząd Miasta i Gminy w Witkowie ul. Gnieźnieńska 1, 652-230 Witkowo	
OBJEKT: Przebudowa drogi gminnej na odc. Małachowo - Złych Miejsce - Małachowo - Szeźmierowice - Małachowo Wietrzbiczny			
RYSUINEK: Plan zagospodarowania terenu ODCINEK III		NR 3.2	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR DUPR.	DATA
PROJEKTANT	Alicja Orzeł	WKP/0103/POOD/20	03.2021
			PDPBIS
		SKALA 1:500	