



SZCZEGÓŁ I



SZCZEGÓŁ L

SZCZEGÓŁ DYLATACJI



- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S KR 2 GR. 5CM
- SIATKA ANTYPĘKANIOWA SZKLANO - WĘGLOWA POWLEKANA ASFALTEM
- WARSTWA WYRÓW. Z BET. ASFALTOWEGO AC16W KR2 OD 2CM DO 11CM
- ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA
- WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W GR. 5CM
- PODBUDOWA ZASADNICZA GR. 25CM Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (TYPU MELAFIR, GABRO) 0/63MM STABILIZ. MECH.
- CIERALNOŚĆ LA MAX 25, MROZOODPORNOŚĆ F1, NASIĄKLIWOŚĆ WA24-2

- WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O RM = 2,5 MPA GR. 15CM Z BETONIARNI
- KOSTKA BETONOWA KOLOR SZARY TYPU CEGŁA / DOMINO GR. 8CM
- WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O RM = 2,5 MPA GR. 10CM
- PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4 GR. 3CM
- PODBUDOWA ZASADNICZA GR. 15CM Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (TYPU MELAFIR, GABRO) 0/31,5MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE ŚCIERALNOŚĆ LA MAX 25, MROZOODPORNOŚĆ F1, NASIĄKLIWOŚĆ WA24-2
- WARSWA ŚCIERALNA Z BET. ASFALTOWEGO AC8S DLA RUCHU KR1 GR. 5CM
- KOSTKA BETONOWA KOLOR GRAFITOWY TYPU DOMINO GR. 8CM
- PODBUDOWA ZASADNICZA GR. 20CM Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (TYPU MELAFIR, GABRO) 0/63MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE ŚCIERALNOŚĆ LA MAX 25, MROZOODPORNOŚĆ F1, NASIĄKLIWOŚĆ WA24-2
- WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O RM = 5 MPA GR. 10CM Z BETONIARNI
- PODBUDOWA ZASADNICZA GR. 10CM Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (TYPU MELAFIR, GABRO) 0/31,5MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE ŚCIERALNOŚĆ LA MAX 25, MROZOODPORNOŚĆ F1, NASIĄKLIWOŚĆ WA24-2
- OBRZEŻE BETONOWE 6X20X100CM
- ŁAWA Z BETONU C12/15
- KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30X100CM
- ODTWORZENIE IST. ROWU
- NAWIERZCHNIA IST. ZIAZDÓW
- OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100CM
- ŚCIEK Z DWÓCH RZĘDÓW KOSTKI BET. GR. 6CM
- OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100CM UKŁADANE W PIONIE
- KOSTKA BETONOWA KOLOR CZERWONY TYP DOMINO GR. 10CM
- PODBUDOWA BETONOWA GR. 20CM Z BETONU KL C20/25, DYLATACJE CO 5M

SBD PROJEKT			INWESTOR	
ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań			Urząd Miasta i Gminy w Witkowie ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo	
OBIEKT:	Przebudowa drogi gminnej na odc. Małachowo - Żych Miejs - Małachowo - Szenberowice - Małachowo Wierzbiczny			
RYSUNEK:	Szczegóły konstrukcyjne I, L. Zjazd.			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Alicja Orzeł	WKP/0103/POOD/20	06.2021	
			NR 14	
			SKALA 1:50	