




PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ E-E



PRZEKRÓJ F-F



- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S KR 2 GR. 5CM
- SIATKA ANTYPĘKANIOWA SZKLANO - WĘGLOWA POWLEKANA ASFALTEM
- WARSTWA WYRÓW. Z BET. ASFALTOWEGO AC16W KR2 OD 2CM DO 11CM
- ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA
- WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W GR. 5CM
- PODBUDOWA ZASADNICZA GR. 25CM Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (TYPU MELAFIR, GABRO) 0/63MM STABILIZ. MECH.
- WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASFALTOWEGO AC8S DLA RUCHU KR1 GR. 5CM
- KOSTKA BETONOWA KOLOR GRAFITOWY TYPU DOMINO GR. 8CM
- WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE Z GRUNTU STAB. CEMENTEM O RM = 2,5 MPa GR. 10CM
- PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4 GR. 3CM
- PODBUDOWA ZAS. GR. 15CM Z KRUSZYWA ŁAM. TWARD. (TYPU MELAFIR, GABRO) 0/31,5MM STAB. MECH. ŚCIERALNOŚĆ LA MAX 25, MROZOODPORNOŚĆ F1, NASIĄKLIWOŚĆ WA24-2

- WARSWA ŚCIERALNA Z BET. ASFALTOWEGO AC8S DLA RUCHU KR1 GR. 5CM
- KOSTKA BETONOWA KOLOR GRAFITOWY TYPU DOMINO GR. 8CM
- PODBUDOWA ZASADNICZA GR. 20CM Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (TYPU MELAFIR, GABRO) 0/63MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
- ŚCIERALNOŚĆ LA MAX 25, MROZOODPORNOŚĆ F1, NASIĄKLIWOŚĆ WA24-2
- WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O RM = 5 MPa GR. 10CM Z BETONIARNI
- PODBUDOWA ZASADNICZA GR. 10CM Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (TYPU MELAFIR, GABRO) 0/31,5MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
- ŚCIERALNOŚĆ LA MAX 25, MROZOODPORNOŚĆ F1, NASIĄKLIWOŚĆ WA24-2
- OBRZEŻE BETONOWE 6X20X100CM
- ŁAWA Z BETONU C12/15
- KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30X100CM
- ODTWORZENIE IST. ROWU
- NAWIERZCHNIA IST. ZŁAZDÓW
- OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100CM
- ŚCIEK Z DWÓCH RZĘDÓW KOSTKI BETONOWEJ GR. 6CM
- OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100CM UKŁADANE W PIONIE
- KOSTKA BETONOWA KOLOR CZERWONY TYPU DOMINO GR. 10CM
- PODBUDOWA BETONOWA GR. 20CM Z BETONU KL C20/25, DYLATACJE CO 5M

SBD PROJEKT			INWESTOR		
ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań			Urząd Miasta i Gminy w Witkowie ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo		
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej na odc. Małachowo - Złych Miejsc - Małachowo - Szenberowice - Małachowo Wierzbiczny					
RYSUNEK: Przekroje normalne C, E, F			NR 9		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	SKALA 1:50	
PROJEKTANT	Alicja Orzeł	WKP/0103/POOD/20	06.2021	PODPIS	