LEGENDA

- granica działki — 17/6 — numer działki
- skrzyżowanie wyniesione z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 10 cm
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 AC11S
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej kolor szary gr. 8 cm
- nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego AC8S
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej Domino kolor grafitowy gr. 8 cm
- pobocze z tłucznia kamiennego
- pobocze z betonu asfaltowego
- poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 AC11S
- krawężnik betonowy 15x30cm wyniesiony 12cm, obniżony w ciągach pieszych do 1cm,
- obniżony na zjazdach do 2cm – 4cm
- ściek z obniżenia 2 rzędów kostki betonowej
- obrzeże betonowe 6x20cm
- obrzeże betonowe 8x30cm — opornik betonowy 12x25x100cm
- obrzeże betonowe 8x30cm układane w pionie
- krawędź jezdni istniejąca
- barierka wygrodzeniowa U–12a
- lampy solarne doświetlające przejścia dla pieszych
- płytki chodnikowecz wypustkami
- drzewa do wycinki
- drzewa do przesadzenia



Wzdłuż całej drogi odtworzyć przebieg rowu

Załom	
w prawo	
g[g]=	0,5100
X(N)=	5812741,98
Y(E)=	6483012,01

Łuk	
R=	10,00
g[g]=	52,3123
t=	8,22
T=	4,36
B=	0,91
X(N)=	5812746,74
Y(E)=	6483033,26
i=	4,00%

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Część zt(g)

Oznaczenie kartograficzne opracowania przez geodezyjnego		GK.U.6646.3963.2020
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	300310_5
	nazwa	Witkowo
Obręb ewidencyjny	identyfikator	300310_5.0013 300310_5.0014 300310_5.0015
	nazwa	Małachowo Wierzbiczany Małachowo Szemborowice Małachowo Złych Miejsc
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	państwowych układów wysokości	2000 strefa 6 Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		.....
Informacje o elektronicznym przekazie mapy zasadniczej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		Numerski zasób mapy we formie zapisu cyfrowego dostosowanym do przetwarzania przez system informatyczny prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
We wskazany dysponenta w terenie zmian na wysięgnik w te wniejszą mapa urządzeń podziemnych, które na tyle zakłócają te inwentaryzacyjnych z terenu w terenie brak jest możliwe wykonanie pomiaru		
Przedłożenie w mapie dane ewidencyjne lub w uzgodnieniu z organizacjami oraz obowiązujących standardami technicznymi		wymagane obowiązują
Data opracowania mapy		08.12.2020 r.
Arkusz mapy zwią.		1
Działka		Wg ewidencji
Sekcja		6.170.10.14.4.13 6.170.10.14.2.13.4 6.170.10.14.4.12.4 6.170.10.19.3.23.4 6.170.10.19.2.2.4

GEOBIS
GEODEZJA KARTOGRAFIA BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
Geodeta Uprawniony
mgr inż. Daniel Nowak
nr uprawnień 10675

Podpis elektroniczny, do którego dołączono ważny certyfikat kwalifikowany, został sprawdzony za pomocą usługi walidacji podpisów elektronicznych udostępnionej przez Narodowe Centrum Certyfikacji.

Identyfikator opracowania przez geodezyjnego	GK.U.6646.3963.2020
Organ wydający zaświadczenie, który otrzymał opracowanie	Starosta Ostrzeszowski
Pieczęć/nazwa przez geodezyjnego	GEOGIS Agnieszka Wójcik Usługi Geodezyjne
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zaświadczenia wyniki przyjęcia weryfikacji	Poznań 08 Wrzesień 2021 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Jarosław Zielonka Nr. upr. zawod. 10636

SBD PROJEKT ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań		**INWESTOR** Urząd Miasta i Gminy w Witkowie ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo		
OBIEKT:	Przebudowa drogi gminnej na odc. Małachowo - Złych Miejsc - Małachowo - Szemborowice - Małachowo Wierzbiczny			NR 3.3
RYSUNEK:	Plan sytuacyjny ODCINEK III			SKALA 1:500
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Alicja Orzeł	WKP/0103/POOD/20	06.2021	