


LEGENDA

- granica działki
- numer działki

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 AC11S
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej Domino kolor szary gr. 8 cm
- nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego AC5S
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej Domino kolor grafitowy gr. 8 cm
- pobocze z tłuczni kamiennego
- pobocze z betonu asfaltowego
- krawężnik betonowy 15x30cm wyniesiony 12cm, obniżony w ciągach pieszych do 1cm, obniżony na zjazdach do 2cm – 4cm
- obrzeże betonowe 6x20cm
- obrzeże betonowe 8x30cm
- obrzeże betonowe 8x30cm układane w pionie
- krawędź jezdni
- barierka wygrodeniowa U-12a
- płytki chodnikowecw wypustkami
- drzewa do wycinki

Łuk	
R=	200,00
g[g]=	0,2306
ℓ=	0,72
T=	0,36
B=	0,00
X(N)=	5813280,88
Y(E)=	6481709,99
i=	4,00%

Łuk	
R=	200,00
g[g]=	0,5144
ℓ=	1,62
T=	0,81
B=	0,00
X(N)=	5813220,54
Y(E)=	6481732,08
i=	4,00%



Załącznik do TTISIU/MG.215-10602/2021  
z dnia 2021-03-16

Mirosław Gajewski  
Główny Specjalista  
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

Orange Polska  
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT  
Dział Zarządzanie Zasobami Infrastruktury  
i Obsługi Klienta w Łodzi  
ul. Michała Bakacza 10/12, 93-273 Łódź

SBD PROJEKT		INWESTOR	
ul. Belchatowska 12, 60-161 Poznań		Urząd Miasta i Gminy w Witkowie ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo	
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej na odc. Małachowo - Złych		Miejsc -	
PROJEKTANT: Alicja Orzeł		Miejsc -	
RYSUNEK: Plan zagospodarowania terenu ODCINEK I		NR 1.1	
STANOWISKO		SKALA 1:500	
IMIE I NAZWISKO		PODPIS	
NR UPR.		DATA	
WKP/0103/POOD/20		03.2021	

Wzdłuż całej drogi odtworzyć przebieg rowu