
LEGENDA
granica działki
17/6
numer działki
lampy solarne doświetlające przejścia dla pieszych
skrzyżowanie wyniesione z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 10 cm
nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 AC11S
nawierzchnia chodnika z kostki betonowej kolor szary gr. 8 cm
nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego AC8S
nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej Domino kolor grafitowy gr. 8 cm
pobocze z tłucznia kamiennego
pobocze z betonu asfaltowego
krawężnik betonowy 15x30cm wyniesiony 12cm, obniżony w ciągach pieszych do 1cm,
obniżony na zjazdach do 2cm – 4cm
ściek z obniżenia 2 rzędów kostki betonowej
obrzeże betonowe 6x20cm
obrzeże betonowe 8x30cm
opornik betonowy 12x25x100cm
obrzeże betonowe 8x30cm układane w pionie
krawędź jezdni istniejąca
barierka wygrodzeniowa U–12a
płytki chodnikowecz wypustkami
drzewa do wycinki
dt. 10m od ist. krawędzi jezdni należy
wyciąć ist. rów z krzewów i zarośli
utworzyć przebieg rowu
w przypadku stwierdzenia zniszczenia, pęknięć
ścian przepustu uzgodnić z Zamawiającym jego wymianę
montaż balustradu U–11a dł. 7m
odtworzenie rowu od km 0+792,00 do km 0+900,00
MAŁACHOWO – SZEMBEROWICE
odtworzenie rowu od km 0+014,00 do km 0+ 180,00
wykonanie skarpy 1,00m za chodnikiem od km 0+008.00 do km 0+840,00
ścięcie pobocza i odtworzenie rowu 0+180,00 do km 1+040,00
Załom
w prawo
g[g]= 0,4255
X(N)= 5812508,20
Y(E)= 6482008,54
X= 5812503,32 Y= 6481988,25
Z uwagi na projektowane skrzyżowanie wyniesione
nie zostaje spełniony warunek skrajnii dla linii napowietrznej
niezbędna jest likwidacja kolizji wg odrębnego opracowania.
Bez wymiany stupa linii napowietrznej nie dopuszcza się
budowy wyniesionego skrzyżowania.
Wzdłuż całej drogi odtworzyć przebieg rowu
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Część 2(3)
SBD PROJEKT
ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań
INWESTOR
Urząd Miasta i Gminy w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej na odc. Małachowo - Złych Miejsc - Małachowo - Szemborowice - Małachowo Wierzbiczny
RYSUNEK: Plan zagospodarowania terenu ODCINEK III
NR 3.1
SKALA 1:500
STANOWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
NR UPR.
DATA
PODPIS
PROJEKTANT
Alicja Orzeł
WKP/0103/POOD/20
06.2021