



NR POM.	NAZWA	RODZAJ POSADZKI	PÓWIERZCHNIA m ²
1	KORYTARZ KOMUNIKACJA	POS.CEM.	52,46m ²
2	MAGAZYN SPRZĘTU PRZECIWP.	POS.CEM.	37,12m ²
3	MAG. GOSPODARCZY	POS.CEM.	66,10m ²
4	MAGAZYN SPRZĘTU PRZECIWP.	POS.CEM.	29,75m ²
5	MAG. GOSPODARCZY	POS.CEM.	14,36m ²
6	MAGAZYN SPRZĘTU PRZECIWP.	POS.CEM.	17,76m ²
7	ARCHIWUM URZĘDU GMINY	POS.CEM.	27,93m ²
8	MAG. GOSPODARCZY	POS.CEM.	10,70m ²
9a	MAG. GOSPODARCZY	POS.CEM.	16,60m ²
9a	MAG. GOSPODARCZY	POS.CEM.	16,60m ²
10	WĘZEL C.O.	POS.CEM.	9,65m ²
11	MAG. GOSPODARCZY	POS.CEM.	14,71m ²
11A	MAG. GOSPODARCZY	POS.CEM.	14,56m ²
12	MAG. GOSPODARCZY	POS.CEM.	8,70m ²
13	KORYTARZ	TERAKOTA	15,80m ²
14	POM. GOSPODARCZE	TERAKOTA	13,55m ²
15	WC Z PRZEDSIONKIEM	TERAKOTA	3,50m ²
16	MAG. GOSPODARCZY	TERAKOTA	17,97m ²
17	SALA KIS- GOPS	TERAKOTA	45,87m ²
18	PRZEDSIONEK	POS.CEM.	4,95m ²
19	MAG. GOSPODARCZY GOPS	POS.CEM.	27,80m ²
RAZEM:			449,84m ²

LEGENDA:

--- istn.przewody ciepłej wody użytkowej
--- istn. przewody cyrkulacji cwu
--- proj. izolacja istn.przewodów ciepłej wody użytkowej
--- proj. izolacja istn. przewodów cyrkulacji cwu
8 --- proj. zawór termostatyczny cyrkulacji cwu

DN20 = CWU
DN15 = CYRK.CWU

UWAGA:
Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien sprawdzić trasy istniejących przewodów.

Rzut piwnic1:100

Rodzaj opracowania:	PROJEKT PRZEBUDOWY INSTALACJI SANITARNYCH W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ: "KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W ELBLĄGU"	
Adres obiektu:	82-300 Elbląg, ul. Browarna 85 dz. nr 30/2 obr. 0012, jedn. 286101_1 M.Elbląg	Data: 30.XI.2020r.
Nr rys. 1	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WRAZ Z CYRKULACJĄ - RZUT PIWNICY	Skala: 1:100
Funkcja:	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Marcin Cichowicz upr. nr WAM/0121/POOS/09	
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Greinke upr. nr POM/0041/POOS/09	