





PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

ZAKRESY ROBÓT

nawierzchinie i schody nowe z płyt granitowych, kolorystyka i struktura kamienia zgodna z istniejącą

nawierzchnie, schody i donice istniejące z płyt granitowych: przebudowa, oczyszczenie, naprawa i uzupełnienie nawierzchni, uszkodzone i nierówne płyty do przełożenia i wymiany

istniejaca nawierzchnia z płyt betonowych do odtworzenia, przełożenia po wykonaniu robót, wymiana krawężników na granitowe. Docelowa nawierzchnia wykonana zostanie wg odrębnego opracowania zagospodarownia parku

ZESTAWIENIE:
- nawierzchnie istniejące z płyt granitowych (przełożenie, naprawa): 36m2
- nawierzchnie nowe z płyt granitowych: 44m2
- krawężniki granitowe 10/30: 48mb
- stopnie granitowe 45x15: 29mb
- nawierzchnie z płyt betonowych (przełożenie, odtworzenie po wykonaniu robót) - ok. 110m2

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZADANIE PROJEKTOWE | Remont elewacji oraz remont elementów zagospodarowania terenu Muzeum Etnograficznego oddz. Muzeum Narodowego w Poznaniu | | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu<br>Poznań, ul. Grobla 25<br>obręb Poznań 0051; arkusz 31; dz. nr 8/5, 10/1, 11 | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI<br>61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4<br>TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL | | WYDANIE<br>03 |
| PROJEKTOWAŁ | arch. Piotr Staszewski (gł. projektant)<br>arch. Zbigniew Michnowicz<br>arch. Karolina Skalska<br>Marcin Durski | UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ | DATA I PODPIS<br>14.02.2024 |
| SPRAWDZIŁ | arch. Sławomir Ambrożewicz | UPRAWNIENIA NR 365/PW/94 DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ | 14.02.2024 |
| TREŚĆ RYSUNKU | PZT - REMONT CHODNIKA W STREFIE WEJŚCIA | | RYSUNEK NR<br>PZT-02 |

| BRANŻA | STADIUM | INDEKS | DATA | SKALA |
|---|---|---|---|---|
| architektura | PZT_PW | 0454 | rew_14.02.2024 | 1:100 |