



PIĘTRO 1 BUDYNEK GŁÓWNY

NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW [m <sup>2</sup> ]	Sufit [m]	WYS. POM [m]	Posadzka
101	KANTOREK	17,40	Wypowsy	3,50	E
102	PRACOWNIA MEDIA I SCENOGRAFII	49,60	Wypowsy	3,50	E
103	PRACOWNIA WYSTAW	23,90	Wypowsy	3,50	E
104	PRAC. PROJEKTOWANIA MEBLI I WYPOSAŻ. WNETRZ	44,20	Wypowsy	3,50	E
105	LABORATORIUM DRLUJ 3D	28,30	Akustyczny	3,30	E
106	PRAC. KOMPUTEROWA - INTERMEDIA	61,10	Wypowsy	3,50	E
107	STUDIO FOTOGRAFICZNE	29,90	Wypowsy	3,50	E
108	KANTOREK	17,80	Wypowsy	3,50	E
109	PRAC. MIEDZOKRYTU NR 1	46,70	Wypowsy	3,50	E
110	PRAC. MIEDZOKRYTU NR 2	71,50	Wypowsy	3,50	E
111	KWASZARNIA NR 1	13,80	Płyta GK	2,80	C
112	POM. POLEROWANIA	11,10	Płyta GK	2,80	C
113	ZAPLECZE	12,20	Płyta GK	3,00	E
114	PRAC. WKLEBOORUKU	87,90	Wypowsy	3,50	E
115	TOALETA DAMSKA	11,10	Płyta GK	2,70	G
116	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,80	Płyta GK	2,70	G
117	TOALETA MĘSKA	11,80	Płyta GK	2,70	G
118	POM. PORZĄDKOWE	6,90	Płyta GK	2,70	G
119	KŁATKA SCHODOWA NR 1	43,90	Strop malowany	4,00	K i I11
120	KORYTARZ	55,80	Strop malowany	4,00	I i I12
121	KORYTARZ	13,50	Płyta GK	3,00	I2
122	KORYTARZ	55,20	Strop malowany	4,00	I i I12
123	KORYTARZ	23,50	Strop malowany	3,00	I1
RAZEM BUD. GŁÓWNY		742,50			

NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW [m <sup>2</sup> ]	Sufit [m]	WYS. POM [m]	Posadzka
B 101	SEKRETARIAT WYDZ. AW	15,00	Płyta GK	3,00	I
B 102	SEKRETARIAT WYDZ. GK	15,70	Płyta GK	3,00	T
B 103	TOALETA	4,10	Płyta GK	2,50	I2
B 104	KŁATKA SCHODOWA	15,20	Strop malowany	3,00	K i I2
B 105	KORYTARZ	19,40	Strop malowany	3,00	T
RAZEM OFICYNĄ		60,40			

RAZEM POW. PIĘTRA 1 802,90 m<sup>2</sup>

ZMIANY W PROJEKIE WYKONAWCZYM - MAJ 2022

**Piętro 1, pom. 102:** nowe drzwi drewniane stylizowane, wykonane na wzór istniejących łącznie z opakami, pomiędzy pom. 101-102 i 102-103 (łącznie dwie sztuki DN14). Otwór w ścianie pod drzwi 200x200cm.

**Piętro 1, pom. 103:** likwidacja ścianki składanej mobilnej dzielącej to pom. z pokojem 104. W jej miejsce jedna ścianka dzieląca pomieszczenia wykonana z płyty GK grubości 15cm wypełniona akustyczną wełną mineralną

- UWAGI WYKONAWCZE:
- DLA DRZWI PODANO WYMAGANY WYMIAR PRZEJŚCIA W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY
  - PRZY DRZWIACH PODANO KIERUNEK ICH OTWIERANIA "P"-PRAWIE I "L"-LEWIE
  - DLA OKIEN PODANO WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO W MURZE
  - SZCZEGÓŁOWE WYMIARY I OPISY DRZWI ORAZ OKIEN WEDŁUG OSOBNYCH RYS. ZESTAWIENI "Aw01-Aw07"
  - UKŁAD POSADZEK I SUFITÓW POKAZANO NA RYSUNKACH PROJ. WNETRZ POSADZEK I SUFITÓW "AS1-AS6" ORAZ "AP1-AP6"
  - ŚCIANY W POMIESZCZENIACH MALOWANE DO WYSOKOŚCI STROPU KONDYGNACJI (OPRÓCZ POM. GDZIE WYSTĘPUJE SUFIT PODWIESZANY)
  - OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPÓW DO Ø10 NALEŻY WYKONAĆ PRZEWIERTEM
  - WYKONANIE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH NALEŻY ZACZĄĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI OD UŁOŻENIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH I KANALIZACJI W CELU UNIKNIĘCIA KOLIZJI Z POZOSTALYMI INSTALACJAMI
  - W POMIESZCZENIACH WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE OTWORY TYPU WENTYLACYJNA GRWITACYJNA, NIECZYNNIE INSTALACJE ITP. NALEŻY ZAŚLEPIĆ LUB ZAMUROWAĆ
  - WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW POD DRZWI, OKNA I INSTALACJE SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE NA BUDOWIE

AGENCJA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY  
"EKSPO" S.C.  
30-110 KRAKÓW, UL. KRASZOWICKA 36  
Tel: (12)427-31-78 Fax: (12)427-28-21

GŁÓWNY PROJEKTANT:  
Wyr. inż. arch. K. KENDRA  
WPB 101/2010

PODPISY

OBJEKT  
ADRES  
INWESTOR  
ADRES

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:  
Wyr. inż. arch. W. Kienka  
WPB 102/2010

Wyr. inż. arch. L. Kienka  
WPB 103/2010

PRZEBUDOWA BUDYNKU I UZYSKANIE DOKUMENTU  
PRZY UŁOŻENIU WYKONANIA I W KRAKOWIE  
STAN I

INWESTOR  
ADRES

TRZECI RYSUNEK

BRANŻA  
SYMBOL  
PROJEKT WYKONAWCZY ZAMENNY

DATA  
SKALA

UWAGI  
RYSEK ZAMENNY - MAJ 2022

NR RYSUNKU  
A 04z

10-110 KRAKÓW, UL. KRASZOWICKA 36  
Tel: (12)427-31-78 Fax: (12)427-28-21

PRZEBUDOWA BUDYNKU I UZYSKANIE DOKUMENTU  
PRZY UŁOŻENIU WYKONANIA I W KRAKOWIE  
STAN I

INWESTOR  
ADRES

TRZECI RYSUNEK

BRANŻA  
SYMBOL  
PROJEKT WYKONAWCZY ZAMENNY

DATA  
SKALA

UWAGI  
RYSEK ZAMENNY - MAJ 2022

NR RYSUNKU  
A 04z