


ELEWACJE BOCZNE - CZĘŚĆ "C" STAN PROJEKTOWANY skala 1:100

SCHEMAT BUDYNKU



A - CZĘŚĆ "STARA"

B - CZĘŚĆ "NOWA"

C - STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

LEGENDA

— parapety zewnętrzne do wymiany

PCV istn. $V < 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ - istniejące okna PCV; $U < 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- 1) Powierzchnie docieplone: 163,4m²
- 2) Powierzchnie tynkowane: 04,50m²
- 3) Powierzchnia ociepleń: 04,14m²
- 4) Powierzchnia okien: 14,05m²

KOLORYSTYKA WG WZORNIKA ISPO EuColor lub STO

230/03 (ISPO)
lub 32105 (STO)

230/01 (ISPO)
lub 32110 (STO)



- 1) docieplenie metodą lekkiej masy 13cm styropianu, tynk cienkowarstwowy silikonowy, farba silikonowa firmy STO-ISPO lub równoważna, ociepleń 3cm styropianu
- 2) cokoł wykończony tynkiem kamyczkowym w kolorze szarym
- 3) parapety zewnętrzne z blachy powlekanej
- 4) obróbki blacharskie - blacha ocynkowana
- 5) stolarka okienna - okna z profili PCV w kolorze białym - istniejące
- 6) stolarka drzwiowa - drzwi aluminiowe w kolorze brązowym i białym - istniejące
- 7) podest i schody zewnętrzne istniejące i projektowane - wykończone lastrykiem
- 8) pokrycie dachu - papa termozgrzewalna w kolorze czerwonym

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Szanieckiej 31/5 tel. 7203-704		
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW ZESPÓŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH w OCENIE LUBUSKIM, działka nr 322		
branża:	ARCHITEKTURA	27.07.2009
projektant:	mgr inż. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr upr. 55/94/GW w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
sprawdził:	mgr inż. arch. Marcin Giedrowicz, nr upr. 51/92/GW w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
opracował:	stud. bud. Jakub Gociał	
ELEWACJE BOCZNE - CZĘŚĆ "C" STAN PROJEKTOWANY skala 1:100		rys nr C5