




Przekrój I - odcinek A-B




Przekrój IV - odcinek D-E




Przekrój II - odcinek A-B przez zjazd



Przekrój V - odcinek D-E przez zjazd




Przekrój III - odcinek C-E




LEGENDA:

- 1 - 8cm - kostka brukowa betonowa
- chodnik w kolorze żółtym
- jezdnia w kolorze szarym
- zjazdy w kolorze grafitowym;
- 2 - 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1-4
- 3 - 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm;
- 4 - 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2;
- 5 - 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm;
- 6 - krawężnik betonowy 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem (beton C15/20);
- 7 - krawężnik wjazdowy 15x22x100cm na ławie betonowej zwykłej (beton C15/20);
- 8 - obrzeże betonowe chodnikowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem (beton C15/20);
- 9 - 10cm - pobocze gruntowe - grunt urodzajny wyprofilowany ze spadkiem, obsiany trawą i zawałowany;


SZCZEGÓŁ "A" skala 1:20
krawężnik uliczny 15x30 na ławie z oporem



SZCZEGÓŁ "B" skala 1:20
obrzeże betonowe 8x30cm na ławie z oporem



SZCZEGÓŁ "C" skala 1:20
krawężnik wjazdowy 15x22 na ławie zwykłej



ERNEST KLOS Projekty Budowy Dróg, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice				
Inwestor: Gmina Trzebiatów ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów				
Nazwa:	Przebudowa ul. Poniańskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów			
Adres inwestycji:	powiat gryficki, gmina Trzebiatów, obręb Trzebiatów 4 dz. geod. nr 309; 312; 313/4; 314; 315			
Tytuł rysunku:	Przekroje konstrukcyjne		skala: 1:50	Nr rys.: 3
Projektowała:	tech. Bożena Cichoń	438/Sz/94	Sierpień 2019r.	
Sprawił:	mgr inż. Ernest Klos	ZAP/0076/PWOD/13		