Lista prętów



Przekrój 1 - 1















Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
1	3	25	3.60	10.80	41.58
2	4	25	2.52	10.08	38.81
3	8	16	6.12	48.96	77.36
4	4	25	5.68	22.72	87.47
5	3	25	5.79	17.37	66.87
6	10	16	1.62	16.20	25.60
7	10	16	1.62	16.20	25.60
8	177	10	1.98	350.46	216.23
9	44	16	1.41	62.04	98.02
10	21	10	1.08	22.68	13.99
11	12	10	0.86	10.32	6.37
12	2	25	4.44	8.88	34.19
13	2	16	4.82	9.64	15.23
14	2	25	3.66	7.32	28.18
17	2	10	1.66	3.32	2.05
18	1	10	1.92	1.92	1.18
19	1	10	1.60	1.60	0.99
20	1	10	0.33	0.33	0.20
21	1	25	3.19	3.19	12.28
22	2	25	2.91	5.82	22.41
23	1	25	3.31	3.31	12.74
24	2	16	4.20	8.40	13.27
25	2	16	3.51	7.02	11.09
26	1	25	4.31	4.31	16.59
27	2	25	2.33	4.66	17.94
29	2	25	1.86	3.72	14.32
30	2	10	1.70	3.40	2.10
31	2	10	1.94	3.88	2.39
32	2	10	1.40	2.80	1.73
33	2	10	1.92	3.84	2.37
34	2	10	1.15	2.30	1.42
35	2	10	1.67	3.34	2.06
36	1	25	3.31	3.31	12.74
37	1	25	4.31	4.31	16.59
38	1	25	5.77	5.77	22.21
39	2	16	6.14	12.28	19.40
40	1	16	5.57	5.57	8.80
41	1	16	5.57	5.57	8.80
42	1	25	5.55	5.55	21.37
43	1	25	5.28	5.28	20.33
44	2	25	5.27	10.54	40.58
45	1	16	5.32	5.32	8.41
46	1	16	5.32	5.32	8.41
47	1	25	5.27	5.27	20.29

Masa całkowita [kg] : 1120.56

OBIEKT

Przebudowa przepustu drogowego śr. 150 cm w ciągu drogi powiatowej Nr 2043R Huta Porąby przez wieś w km 1+618 w miejscowości Huta Porąby

RYSUNEK

ZBROJENIE ELEMENTU WYKONYWANEGO NA MIEJSCU

PROJEKTANT	PODPIS	NR UPRAWNIEŃ, SPECJALIZACJA	
MGR INŻ. KAZIMIERZ GOLONKA		83/86 UW KONSTR.- INŻ. I MEL. WOD.	
OPRACOWAŁ	PODPIS	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
MGR INŻ. ANETA ŚWIDERSKA		20.11.2021	1:50	PT 2