




TYP IPS  
T176



TYP IPS  
T175



PRZEKRÓJ PRZEJAZD KM 0+587



MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ NAWIERCHNI	ODTWORZENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERCHNI
NIESORT	SZYNA S49, MOCOWANIE SB4
KLINIEC GR. 35cm	PRZEKŁADKA PODSZYNOWA PKW49
	PODKŁAD PS83S49SB4
	TLUCZEŃ 31,5-51 GR. 21cm
	POSPÓŁKA ZWIROWA GR. 20cm

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
-0.42	-0.42
-0.78	-0.78
1.80	0.75
4%	4%

PLYTA TYPU CBP GR. 14cm	PLYTA TYPU CBP GR. 14cm
SZYNA S49, MOCOWANIE K	SZYNA S49, MOCOWANIE K
PRZEKŁADKA PODSZYNOWA D49	PRZEKŁADKA PODSZYNOWA D49
PODKŁADKA ŻEBROWA ZM49	PODKŁADKA ŻEBROWA ZM49
PODKŁAD DREWNIANY TWARDY IIIB	PODKŁAD DREWNIANY TWARDY IIIB
TLUCZEŃ 31,5-51 GR. 16cm	TLUCZEŃ 31,5-51 GR. 16cm
POSPÓŁKA ZWIROWA GR. 20cm	POSPÓŁKA ZWIROWA GR. 20cm

PLYTA TYPU CBP GR. 14cm	PLYTA TYPU CBP GR. 14cm
SZYNA S49, MOCOWANIE K	SZYNA S49, MOCOWANIE K
PRZEKŁADKA PODSZYNOWA D49	PRZEKŁADKA PODSZYNOWA D49
PODKŁADKA ŻEBROWA ZM49	PODKŁADKA ŻEBROWA ZM49
PODKŁAD DREWNIANY TWARDY IIIB	PODKŁAD DREWNIANY TWARDY IIIB
TLUCZEŃ 31,5-51 GR. 16cm	TLUCZEŃ 31,5-51 GR. 16cm
POSPÓŁKA ZWIROWA GR. 20cm	POSPÓŁKA ZWIROWA GR. 20cm

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
-0.42	-0.42
-0.78	-0.78
1.80	0.75
4%	4%

WARSTWA ŚCIERALNA GR. 4cm	WARSTWA ŚCIERALNA GR. 4cm
WARSTWA WIĄŻĄCA GR. 5cm	WARSTWA WIĄŻĄCA GR. 5cm
NIESORT GR. 33cm	NIESORT GR. 33cm

INWESTOR:  
Zarząd Miast i Powiatów Szczecin i Świnoujście S.A.  
Bylica 7  
70-003 Szczecin

WYKONAWCA:  
KONSORCJUM SOLID-RAIL - UPW POLA

LIBER KONSORCJUM  
SOLID-RAIL S.C.  
Uznalego 1/1  
50-570 Wroclaw

NUMER PROJEKTU:

NAZWA PROJEKTU:  
Opracowanie studium wykonalności i wykonanie projektu  
budowlano-wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa  
Infrastruktury kolejowej w porcie w Szczecinie i Świnoujściu"

PROJEKT WYKONAWCZY  
UKŁADY TOROWE

NABRZEŻE:  
WALBRZYSKIE

DATA:  
03-2009

TYTUŁ RYSUNKU:  
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

SKALA:  
1:20

NR RYSUNKU:  
PW\_WAL\_PRZK3

PROJEKTANT:  
JAN OLEJNIK

OPR. BUD. W 7003/WK

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:  
BARTOSZ ROGOWSKI

OPR. BUD. W 7004/03/PROJUK.07

PODPIS:

WSPÓŁPRACA:  
ŁUKASZ WOJCIECHOWSKI

OPR. BUD. W 1802/04/07

PODPIS:

WSPÓŁPRACA:  
PIOTR WALKOWIAK

OPR. BUD. W 1803/04/07

PODPIS: