

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Donaborów, gmina Baranów, powiat Kępno Dz. nr 280/15, 280/18, 339/1, 339/2, 339/3, 339/4, 339/5, 339/6, 339/7, 339/8, 339/10, 365, 485, 491/2, 492/2 - obręb Donaborów

ZAŁĄCZNIK 1

**I N F O R M A C J A   D O T Y C Z A C A   B E Z P I E C Z E Ń S T W A  
I   O C H R O N Y   Z D R O W I A**

SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY  
Z DNIA 23-06-2003 R. DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

**Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Donaborów, gmina Baranów, powiat Kępno - Dz. nr 280/15, 280/18, 339/1, 339/2, 339/3, 339/4, 339/5, 339/6, 339/7, 339/8, 339/10, 365, 485, 491/2, 492/2 - obręb Donaborów**

Nazwa i adres Inwestora :

**Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.  
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 28**

Imię i nazwisko projektanta opracowującego informację :

**Pracownia Projektowa IZAS S.C. – 98-200 Sieradz ul. Toruńska 9  
mgr inż. Sławomir Dobek**

1. Zakres robót

Zakres robót obejmuje budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Donaborów, gmina Baranów, powiat Kępno - Dz. nr 280/15, 280/18, 339/1, 339/2, 339/3, 339/4, 339/5, 339/6, 339/7, 339/8, 339/10, 365, 485, 491/2, 492/2 - obręb Donaborów

2. Kolejność realizacji poszczególnych zadań

Całość inwestycji realizowana będzie jednoetapowo w pełnym zakresie.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejąca infrastruktura nad i podziemna, budynki w fazie budowy, droga asfaltowa, pobocze utwardzone

4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie zewnętrzne w szczególności linie energetyczne doziemne

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas występowania

Przewidywane zagrożenia :

- możliwość porażenia prądem elektrycznym w przypadku zerwania istniejących kabli elektrycznych ziemnych oraz linii napowietrznych
- możliwość osunięcia ziemi podczas wykonywania wykopów oraz wykonywania prac w wykopach otwartych
- możliwość upadku z wysokości do wykopów otwartych

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Donaborów, gmina Baranów, powiat Kępno Dz. nr 280/15, 280/18, 339/1, 339/2, 339/3, 339/4, 339/5, 339/6, 339/7, 339/8, 339/10, 365, 485, 491/2, 492/2 – obręb Donaborów

#### Miejsce występowania zagrożenia

- praca w wykopach zewnętrznych wykonywana sposobem mechanicznym i ręcznym dla celów wykonania wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej
- ,
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  
Kierownik budowy opracowując plan BIOZ winien uwzględnić wymienione w punkcie 5 zagrożenia w odniesieniu do przewidzianych technologii wykonawstwa robót i środków technicznych do ich realizacji.  
Kierownik opracuje tematykę szkoleń ogólnych i stanowiskowych dla pracowników.
  7. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych  
Kierownik budowy przystępując do realizacji robót i przygotowania harmonogramu, zapewni technologię i środki techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w sposób wykluczający zaistnienie niebezpieczeństwa wynikającego z wykonywania robót budowlanych, w tym zapewni bezpieczną i sprawną komunikację, łączność, dla umożliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich służb na wypadek pożaru, awarii, innych zagrożeń.

**Informacje te winny znaleźć się w planie BIOZ, opracowanym przez osobę przyjmującą obowiązki kierownika budowy obiektu**