


PRZEKRÓJ A-A




- A1**
- DACH**
1. Blacha trapezowa
  2. Łaty 4,0 x 6,0 cm
  3. Kontrłaty 5,0 x 2,5 cm
  4. Folia PE
  5. Krokiew drewniane 7 x 14 cm
  6. Wełna mineralna  $\lambda = 0,036$  W/mK gr. 25 cm układana na ruszcie
  7. Ruszt metalowy
  8. Paroizolacja - folia PE
  9. Płyty GK

- B1**
- PODŁOGA NA GRUNCIE**
1. Gres
  2. Wylewka cementowa gr. 10 cm
  3. Folia PE
  4. Styropian EPS 100-038 gr. 12 cm
  5. 2x papa termozgrzewalna
  6. Podkład betonowy C12/15 gr. 15 cm
  7. Podsypka piaskowa min. 25 cm

- C1**
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA**
1. Tynk cem.-wap. kat. II gr. 1,5 cm
  2. Ściana z pustaków ceramicznych gr. 25 cm
  3. Tynk silikonowy na siatce gr. 1,5 cm

- C2**
- ŚCIANA FUNDAMENTOWA**
1. Folia kubelkowa
  2. Izolacja pionowa Disprobit x2
  3. Ściana z blozków betonowych M6, gr. 25 cm
  4. Izolacja pionowa Disprobit x2
  5. Płytki klinkierowe

PRZEKRÓJ B-B



izolacja styropian frezowany hydro  
plus EPS 100-038 gr. 2 cm

chudy beton  
C8/10 gr. 10 cm

<b>M3KACZMAREK</b> pracownia projektowa			
m3kaczmarek sp. z o.o. ul. Mickiewicza 41, 63-840 Krobia www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl tel. 607 850 703, 607 850 732			
OBIEKT:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
ADRES INWESTYCJI:	Krzekotowice 19C, 63-830 Pępowo, dz. nr i 83/2		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A i B-B rozbudowa		
SKALA: 1:50	DATA: 12.2021	PODPIS	NR RYS.
PROJEKTANT:	inż. Zbigniew Stelmasczyk spec. konstr.-bud. nr upr. 50/89/Lw spec. arch. nr upr. 1674/94/Lo		A-3 STR.
ASYSTENT:	mgr inż. Mateusz Kaczmarek		
ASYSTENT:	inż. Małgorzata Mansfeld		