



ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM
SKALA 1:50



UWAGI:

Więźba dachowa drewniana tradycyjna o ustroju krokwiowym, jednospadowa z drewna sosnowego klasy C-24 zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym - krokwie oparte na murlatach. Murlaty mocowane do wieńca przy pomocy gwintowanego pręta M16 wypuszczonego z wieńca co min. 110 cm. Wszystkie elementy drewniane więźby należy przed wbudowaniem zaimpregnować preparatem owado- i grzybobójczym. Styki elementów drewnianych z murami należy odizolować papą.

M3KACZMAREK pracownia projektowa			
m3kaczmarek sp. z o.o. ul. Mickiewicza 41, 63-840 Krobia www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl tel. 607 850 703, 607 850 732			
OBIEKT:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
ADRES INWESTYCJI:	Krzekotowice 19C, 63-830 Pępowo, dz. nr i 83/2		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ rozbudowa		
SKALA: 1:50	DATA: 12.2021	PODPIS	NR RYS.
PROJEKTANT:	inż. Zbigniew Stelmasczyk spec. konstr.-bud. nr upr. 50/89/Lw spec. arch. nr upr. 1674/94/Lo		K-5
			STR.
ASYSTENT:	mgr inż. Mateusz Kaczmarek		
ASYSTENT:	inż. Małgorzata Mansfeld		