


RZUT BUDYNKU  
rozbudowa  
SKALA 1:50



granica działki

- istniejące ściany
- projektowane ściany z pustaków ceramicznych gr. 25 cm
- projektowane słupki podpierające zadaszenie z profili stalowych kwadratowych 12x12 cm w kolorze RAL 7016

INFORMACJE:

- Ściana zewnętrzna z pustaków ceramicznych o gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej o współczynniku  $\lambda = 0,313 \text{ W/mK}$ .
- Projektowane okna zewnętrzne PCV w kolorze grafitowym.
- Wysokość parapetu podana od warstwy wykończeniowej.
- Ogrzewanie części rozbudowywanej - brak.
- Współczynnik przenikania ciepła dla projektowanych okien  $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$  lub niższy.
- Wymiary i podział okien zgodnie z rysunkiem "Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej".
- Projektowane nowe wszystkie parapety zewnętrzne granitowe w kolorze ciemny szary.
- Projektowane nowe drzwi zewnętrzne PCV w kolorze antracytowym RAL 7016, częściowo lub całkowicie przeszklone zgodnie z rysunkiem "Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej".
- Projektowana brama wjazdowa stalowa z drzwiami zewnętrznymi w kolorze RAL 3007 lub RAL 3009.
- Projektowane schody zewnętrzne wykonane zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
- Wykończenie schodów oraz montaż balustrad zawarte w projekcie technicznym niniejszej dokumentacji.

<b>M3KACZMAREK</b> pracownia projektowa			
m3kaczmarek sp. z o.o. ul. Mickiewicza 41, 63-840 Krobia www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl tel. 607 850 703, 607 850 732			
OBIEKT:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
ADRES INWESTYCJI:	Krzeszów 19C, 63-830 Pępowa, dz. nr i 83/2		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT BUDYNKU rozbudowa		
SKALA: 1:50	DATA: 12.2021	PODPIS	NR RYS.
PROJEKTANT:	inż. Zbigniew Stelmachczyk spec. konstr.-bud. nr upr. 50/69/Lw spec. arch. nr upr. 1674/94/Lo		A-1
ASYSTENT:	mgr inż. Mateusz Kaczmarek		STR.
ASYSTENT:	inż. Małgorzata Mansfield		