


RZUT FUNDAMENTÓW
rozbudowa
SKALA 1:50



- UWAGI:**
- Roboty ziemne prowadzić pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej.
 - Pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu C12/15 gr. 10 cm.
 - Wykopy fundamentowe wykonać pod nadzorem uprawnionego geodety.
 - W przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów nie nadających się do bezpośredniego posadowienia należy je wybrać do poziomu gruntów nośnych, a różnicę wysokości uzupełnić podsypką żwirowo-piaskową zagęszczoną warstwami ok. 30 cm lub chudym betonem.
 - Projekt rozpatrywać z innymi branżami.
 - Rury instalacyjne prowadzić w rurach ochronnych wg projektów branżowych.
- Przed ułożeniem rur należy lokalizację zweryfikować z projektem branżowym.
- Szczegóły zbrojenia ław fundamentowych zawarte w projekcie technicznym.
 - Fundamenty wykonać z betonu C16/20.

<div><div></div><div><div>M3KACZMAREK</div><div>pracownia projektowa</div></div></div>			
m3kaczmarek sp. z o.o. ul. Mickiewicza 41, 63-840 Krobia www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl tel. 607 850 703, 607 850 732			
OBIEKT:	ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POMIESZCZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
ADRES INWESTYCJI:	Krzekotowice 19C, 63-830 Pępowo, dz. nr i 83/2		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT FUNDAMENTÓW rozbudowa		
SKALA: 1:50	DATA: 12.2021	PODPIS	NR RYS.
PROJEKTANT:	inż. Zbigniew Stelmasczyk spec. konstr.-bud. nr upr. 50/89/Lw spec. arch. nr upr. 1674/94/Lo		A-6
			STR.
ASYSTENT:	mgr inż. Mateusz Kaczmarek		
ASYSTENT:	inż. Małgorzata Mansfeld		