
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT OBIEKTÓW SŁUŻBOWYCH KMP/KPP - REMONT
POMIESZCZEŃ I CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W WRD KMP KIELCE
UL. KUSOCIŃSKIEGO 51 CELEM DOSTOSOWANIA DO
WŁAŚCIWEGO STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO

ADRES INWESTYCJI: KIELCE, UL. KUSOCIŃSKIEGO 51

NAZWA INWESTORA: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH

ADRES INWESTORA: 25-372 KIELCE, UL. SEMINARYJSKA 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mł. asp. Alan Gawlicki

DATA OPRACOWANIA: 25.04.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: WRD KMP KIELCE					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE (DEMONTAŻOWE)			
1 d.1	KNPnRPDE 22-52a	Demontaż plafoniery	szt.		
	11	3	szt.	3,000	
	13	5	szt.	5,000	
	14	9	szt.	9,000	
	WC(m)	4	szt.	4,000	
	WC(d)	2	szt.	2,000	
				RAZEM	23,000
2 d.1	KNPnRPDE 22-52d	Demontaż wentylatora	szt.		
	11	1	szt.	1,000	
	13	1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	kalk. własna	Demontaż włącznika światła	kpl.		
	2	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	kalk. własna	Demontaż niedemolacyjny odbojnic na czas malowania. Ponowny montaż po malowaniu.	kpl.		
	Całość	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
	1	1	szt.	1,000	
	5	1	szt.	1,000	
	6	1	szt.	1,000	
	7	1	szt.	1,000	
	8	1	szt.	1,000	
	9	1	szt.	1,000	
	10	1	szt.	1,000	
	12	2	szt.	2,000	
	14	1	szt.	1,000	
				RAZEM	10,000
6 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
	9	1	m2	1,000	
	10	1	m2	1,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 4-07 0328-08 z.o.2.8.2. z.o.3.1. 9903 -1 analogia	Demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 60-90 cm - materiały z demontażu - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin. Ponowny montaż po wykonaniu naprawy powierzchni ściany.	szt.		
	10	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY BUDOWLANE			
8 d.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.6	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.6	m2	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ŚCIANY) Krotność = 0,2 (Z uwagi na dobry stan powierzchni)	m2		
	Komunikacja	$45,11 * (2,42 - 0,1) * 2 + 2,38 * (2,42 - 0,1) * 2 + 0,5 * 10 + 0,46 * 4 + 0,47 * 4 + 0,48 * 2 + 0,49 * 4 + 0,51 * 6 - 1 * 2 * 17$	m2	201,054	
	1	$4,72 * (2,9 - 0,1) * 2 + 5,83 * (2,9 - 0,1) * 2 - 1 * 2$	m2	57,080	
	2	$((2,88 - 0,1) * 4,85 * 2 + (2,88 - 0,1) * 2,85 * 2 - 1 * 2) * 0,2$ {uwzględniono wyłącznie powierzchnie dostępne}	m2	8,162	
	5	$(2,87 - 0,1) * 6,03 * 2 + (2,87 - 0,1) * 5,83 * 2 - 1 * 2$	m2	63,704	
	6	$(2,87 - 0,1) * 6,06 * 2 + (2,87 - 0,1) * 2,89 * 2 - 1 * 2$	m2	47,583	
	7	$(2,87 - 0,1) * 5,88 * 2 + (2,87 - 0,1) * 2,82 * 2 - 1 * 2 * 3 - 1,9 * 2$	m2	38,398	
	8	$(2,87 - 0,1) * 6,18 * 2 + (2,87 - 0,1) * 2,80 * 2 - 1 * 2$	m2	47,749	
	9	$((2,89 - 0,1) * 6,18 * 2 + (2,89 - 0,1) * 5,81 * 2 - 1 * 2) * 0,5$ {uwzględniono wyłącznie powierzchnie dostępne}	m2	32,452	
	10	$(2,88 - 0,1) * 6,01 * 2 + (2,88 - 0,1) * 2,83 - 1 * 2$	m2	39,283	
	11	$(2,9 - 0,1) * 6,16 * 2 + (2,9 - 0,1) * 2,84 * 2 - 1 * 2 - 2 * 2,17$	m2	44,060	
	12	$(2,86 - 0,1) * 6,04 * 2 + (2,86 - 0,1) * 8,73 * 2 - 1 * 2 * 2$	m2	77,530	
	13	$0,5 * 2,28 * 2 + 0,5 * 2,57 * 2 + (2,87 - 2,02) * (2,44 + 1,27 + 1,37 + 1,56) + 0,59 * 2 * 2 + (2,5 - 0,1) * 2,3 * 2 + (2,5 - 0,1) * 1,46 * 2 - 1 * 2 * 3 + (2,87 - 0,1) * 2,37 * 2 + (2,87 - 0,1) * 1,46 * 2 - 1 * 2$	m2	44,120	
	14	$(2,88 - 0,1) * 5,84 * 2 + (2,88 - 0,1) * 4,84 * 2 - 1 * 2 * 3 + (2,59 - 2) * (1,53 * 4 + 2,3 * 2 + 2,37 * 2) + (2,54 - 2) * (4,97 + 1,4 + 1,2 + 2,8 + 1,1 + 1,2 + 1,3 * 2 + 1,05 * 2)$	m2	71,882	
	15	$(2,88 - 0,1) * (4,92 * 2 + 2,54 * 2) - 1 * 2 * 2$	m2	37,478	
				RAZEM	810,535
11 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (SUFITY) Krotność = 0,2 (Z uwagi na dobry stan powierzchni)	m2		
	Komunikacja	$0,28 * 2 * 45,11$	m2	25,262	
	1	$4,72 * 5,83 - 0,6 * 0,6 * 6$	m2	25,358	
	2	$4,85 * 2,85 - 0,6 * 0,6 * 2$	m2	13,103	
	5	$6,03 * 5,83 - 0,6 * 0,6 * 6$	m2	32,995	
	6	$6,06 * 2,89 - 0,6 * 0,6 * 3$	m2	16,433	
	7	$5,88 * 2,82 - 0,6 * 0,6 * 3$	m2	15,502	
	8	$6,18 * 2,80 - 0,6 * 0,6 * 3$	m2	16,224	
	9	$6,18 * 5,81 - 0,6 * 0,6 * 9$	m2	32,666	
	10	$6,01 * 2,83 - 0,6 * 0,6 * 2$	m2	16,288	
	11	$6,16 * 2,84$	m2	17,494	
	12	$6,04 * 8,73 - 0,6 * 0,6 * 9$	m2	49,489	
	13	$2,57 * 2,28 + 1 * 0,59 + 4,83 * 1,46 + 2,56 * 2,44$	m2	19,748	
	14	$4,84 * 5,84 + 1,53 * 2,3 + 1,53 * 2,37 + 4,97 * 2,8$	m2	49,327	
	15	$4,92 * 2,54$	m2	12,497	
	WC(m)	$3,4 * 2,35$	m2	7,990	
	WC(d)	$1,5 * 1,27 + 1,03 * 1,27$	m2	3,213	
				RAZEM	353,589
12 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.10	m2		
			m2	810,535	
				RAZEM	810,535
13 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.11	m2		
			m2	353,589	
				RAZEM	353,589
14 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.12 + poz.13	m2		
			m2	1 164,124	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1 164,124
15 d.2	KNR 2-02 1504-08 analogia	Dwukrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur - lamperie na ścianach do wysokości 2m. (ZMIANA OPISU I NAKŁADÓW)	m2		
	9	$(1,9 * 6,18 * 2 + 1,9 * 5,81 * 2 - 1 * 2) * 0,3$ {uwzględniono wyłącznie powierzchnie dostępne}	m2	13,069	
	11	$1,9 * 6,16 * 2 + 1,9 * 2,84 * 2 - 1 * 2 - 2 * 2,17$	m2	27,860	
	13	$1,9 * 2,3 * 2 + 1,9 * 1,46 * 2 - 1 * 2 * 3 + 1,9 * 2,37 * 2 + 1,9 * 1,46 * 2 - 1 * 2 + 0,59 * 2 * 2$	m2	23,202	
	14	$1,9 * 5,84 * 2 + 1,9 * 4,84 * 2 - 1 * 2 * 3$	m2	34,584	
				RAZEM	98,715
16 d.2	kalk. własna	Obsadzenie krutek wentylacyjnych PCV z siatką w ścianach w wykutych otworach.	szt		
	1	1	szt	1,000	
	5	1	szt	1,000	
	6	1	szt	1,000	
	7	1	szt	1,000	
	8	1	szt	1,000	
	9	1	szt	1,000	
	10	1	szt	1,000	
	12	2	szt	2,000	
	14	1	szt	1,000	
	15	1	szt	1,000	
				RAZEM	11,000
17 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż narożników elastycznych np. typu AcroMat, samoprzylepny, długość 2 mb, szerokość ramion 50x50, kolor do uzgodnienia z Inwestorem, w pom. z lamperią docięcie do wyrównania.	szt		
	2	3	szt	3,000	
	3	1	szt	1,000	
	11	2	szt	2,000	
	13	7	szt	7,000	
	14	2	szt	2,000	
				RAZEM	15,000
18 d.2	kalk. własna	Wymiana drzwiczek rewizyjnych metalowych białych na tworzywowe np. drzwiczki rewizyjne Awenta DT 20x25 cm z tworzywa ABS, białe	szt		
	13	1	szt	1,000	
	14	3	szt	3,000	
				RAZEM	4,000
3		ROBOTY DOT. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
19 d.3	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
	2	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	KNNR 5 0502-03	Plaфон LED 24W min. IP54, barwa 4000K np. KANLUX VARSO IP54 4000K 24W	kpl.		
	11	3	kpl.	3,000	
	13	5	kpl.	5,000	
	14	9	kpl.	9,000	
	WC(m)	4	kpl.	4,000	
	WC(d)	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	23,000
21 d.3	KNNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie, np. typu DOSPEL fi 150 WP.	szt.		
	11	1	szt.	1,000	
	13	1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		POZOSTAŁE			
22 d.4	kalk. własna	Dostawa + montaż pojemnika na papier toaletowy z tworzywa sztucznego, naścienny np. typu EkaPlast SALAMANKA Mini plastik biały	szt.		
	WC(m)	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.4	kalk. własna	Dostawa + montaż Dozownika do mydła w płynie z tworzywa sztucznego, naścienny, zwór niekapek, sposób uruchamiania: przycisk, wizjer do kontroli poziomu mydła np. typu EkaPlast SALAMANKA 0.75 litra plastik biały	szt.		
	14	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.4	kalk. własna	Montaż brakującej klamki PVC.	szt.		
	14	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.4	kalk. własna	Wymiana osłony górnej (grill) grzejnika typ 22 szer. 70cm	szt.		
	14	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.4		Zabezpieczenie folią, taśmą malarską, tekturą malarską: podłóg, okien, drzwi, el. wyposażenia w remontowanych pomieszczeniach	kpl.		
	Całość	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.4	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie po zakończonych robotach sprzętu kwaterunkowego (szafy, krzesła itp.).	kpl.		
	Całość	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		WYWÓZ I UTYLIZACJA			
28 d.5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi na odległość 10 km. (w tym materiałów z rozbiórki)	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.5	kalk. własna	Utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000