

Rzeszów, 25 października 2023 r.



PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4

WT.2370.25.2023

INFORMACJA O ZAPYTANIACH WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

numer sprawy: WT.2370.25.2023

Nazwa zadania: „Dostawa ściany wizyjnej dla KW PSP Rzeszów”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Bardzo proszę o informację, czy Zamawiający wymaga, aby kontroler ściany video opisany w punktach od 1.6.1 do 1.6.12 umożliwiał wyświetlanie obrazu ze źródeł innych niż tylko wejścia sprzętowe HDMI, np.: streaming z kamer, obraz okna przeglądarki internetowej, obraz z aplikacji firm trzecich (mapy GIS itp).

Odpowiedź 1

Zamawiający wymaga, aby kontroler ściany video umożliwiał wyświetlanie obrazu ze źródeł innych niż tylko wejścia sprzętowe HDMI.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zakłada, że długości kabli sygnałowych między źródłami sygnałów a kontrolerem, oraz między kontrolerem a ścianą wizyjną nie przekroczą 15m?

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że ściana wizyjna będzie instalowana w obiekcie Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie. W ramach zamówienia należy przewidzieć wszelkie czynności montażowe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Długość kabli sygnałowych między źródłami sygnałów, a kontrolerem oraz między kontrolerem, a ścianą wizyjną przekroczy 15m.

Pytanie 3

Czy ściana wideo będzie zamontowana na gładkiej i prostej ścianie murowanej?

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że ściana wizyjna będzie instalowana w obiekcie Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie. W ramach zamówienia należy przewidzieć wszelkie czynności montażowe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Ściana wizyjna będzie zamontowana na gładkiej i prostej ścianie murowanej.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga obróbki, w postaci blend/wystłon bocznych ściany wizyjnej?

Odpowiedź 4


Zamawiający wymaga aby ściana wizyjna posiadała obróbki, w postaci blend/wystłon bocznych ściany wizyjnej

Pytanie 5

Czy prowadzenie okablowania wymaga przewierć i przejść pomiędzy pomieszczeniami? Czy wystąpią przejścia przeciwpożarowe?

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, że ściana wizyjna będzie instalowana w obiekcie Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie. W ramach zamówienia należy przewidzieć wszelkie czynności montażowe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Ściana wizyjna planowana jest w pomieszczeniu sali konferencyjnej, gdzie Zamawiający wymaga, aby ściana zamontowana była na jednym końcu sali, natomiast dwa gniazda blisko stołu prezydialnego na drugim końcu sali - w odległości minimum 20m. Prowadzenie okablowania nie wymaga przewierć i przejść pomiędzy pomieszczeniami. Nie wystąpią przejścia przeciwpożarowe.


PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Z up.
st. bryg. mgr inż. Janusz JABŁOŃSKI
ZASTĘPCA PODKARPACKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO

Do wiadomości:

Uczestnicy postępowania.