

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BOISKO WIELOFUNKCYJNE-NAWIERZCHNIA BOISKA			
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI	m ²		
d.1	0101-01	na całej szerokości jezdni i chodników			
		Krotność = 2.5			
		661.06	m ²	661.060	
				RAZEM	661.060
2		Wykonanie geotkaniny	m ²		
d.1	kalk. włas- na				
		661.06	m ²	661.060	
				RAZEM	661.060
3	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej	m ²		
d.1	0104-07	w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po			
		zag. 10 cm			
		661.06	m ²	661.060	
				RAZEM	661.060
4	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej	m ²		
d.1	0104-08	w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm			
		grubość warstwy po zag.			
		Krotność = 10			
		661.06	m ²	661.060	
				RAZEM	661.060
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości	m ²		
d.1	0114-05	po zagęszczeniu 15 cm			
		613.11	m ²	613.110	
				RAZEM	613.110
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości	m ²		
d.1	0114-07	po zagęszczeniu 8 cm			
		613.11	m ²	613.110	
				RAZEM	613.110
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości	m ²		
d.1	0114-07	po zagęszczeniu 8 cm			
		613.11	m ²	613.110	
				RAZEM	613.110
8		Wykonanie nawierzchni typu natrysk wraz z warstwami pod bu-	m ²		
d.1	kalk. włas- na	dowy i malowaniem lini			
		613.11	m ²	613.110	
				RAZEM	613.110
9	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do	dół.		
d.1	0312-10	1.0 m (kat.gr.III)			
		31	dół.	31.000	
				RAZEM	31.000
10	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z za-	m ³		
d.1	0203-01	stosowaniem pompy do betonu			
		7.75	m ³	7.750	
				RAZEM	7.750
11		Ogrodzenie z paneli wys.4m	m		
d.1	kalk. włas- na				
		103	m	103.000	
				RAZEM	103.000
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-	m		
d.1	0407-05	towo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
		158.86	m	158.860	
				RAZEM	158.860
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03				

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6.35	m ³	6.350	
				RAZEM	6.350
14	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		81.5	m ²	81.500	
				RAZEM	81.500
15	kalk. włas- na	Montaż bramy i furtki	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		SPRZĘT SPORTOWY			
16	kalk. włas- na	Słupki do siatkówki aluminiowe, wielofunkcyjne, montowane w tulejach	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalk. włas- na	Siatka do piłki siatkowej	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalk. włas- na	Dekiel maskujący	kpl		
d.2		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
19	kalk. włas- na	Sprzęt do koszykówki - konst. jednosłupowa do tablicy, z wysięgnikiem i mechanizmem regulacji wysokości + tablica + siatki	kpl		
d.2		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
20	kalk. włas- na	Montaż tuleii	kpl		
d.2		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
3		POZOSTAŁE ROBOTY			
21	KNR 2-01 d.3 0239-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. III	m ³		
		571.59	m ³	571.590	
				RAZEM	571.590
22	KNR 2-01 d.3 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m ³		
		Krotność = 8	m ³	571.590	
		571.59		RAZEM	571.590