

PRZEDMIAR ROBÓT

Zamawiający: Gmina Lipno
ul. Powstańców Wlkp 9, 64-111 Lipno

Budowa: Wykonanie zatoki przy drodze gminnej w Mórkowie

Wykonawca
Data opracowania

Lp.	Opis pozycji rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
				netto	netto
	Droga				
1	Roboty pomiarowe - trasa chodników w terenie równinnym Ob.. =1	kpl	1,00		
2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. wjazdów głęb. 30 cm w gruncie kat 1/4. ` Ob.. =3,1*80+3,2*41,5	m ²	380,80		
3	Transport wywrotkami ziemi z korytowania na odległość do 10 km. Wraz z kosztami utylizacji poniesionymi przez Wykonawcę Ob..380,80*0,3	m ³	114,24		
4	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechaniczne Ob.. = 380	m ²	380,80		
5	Podbudowa z betonu B-10 grub 25 cm Ob..=380	m ²	380,80		
6	Wykonanie cieklu z kostki betonowej Ob..=80+41,5	m	121,50		
7	Wykonanie studzienki z wpustem Ob.. = 1	kpl	1,00		
8	Przepust pod drogą wraz z rurą fi 160 Ob.. = 5,5	m	5,50		
9	Wzmocnienie krawędzi asfaltu wraz z nadlaniem Ob.. = 121,50	m	121,50		
10	Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Ob.. = 380,80	m ²	380,80		
Ogółem kosztorys (netto)					
VAT					
Ogółem kosztorys (brutto)					

