

RIZ.271.1.9.2024

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.04.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej Bukowiec – Paustry oraz drogi dojazdowej do miejscowości Sągnity (cegielnia) w gminie Górowo Iławeckie ”

Pytania:

1. Proszę o podanie na jaką odległość należy odwieźć materiał z urobku.
2. Proszę o potwierdzenie, że przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur PEHD DN 400 SN8. Proszę o aktualizację ilości kosztorysowych na wykonanie przepustów pod zjazdami.
3. Czy ścianki czołowe należy wykonać jako prefabrykowane czy obruk z kamienia?
4. Proszę o potwierdzenie, że ławę pod przepust DN 600 należy wykonać o szerokości 60 cm oraz pod przepust DN 400 również należy wykonać ławę o szerokości 60 cm..
5. Proszę o przekazanie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu wraz z opisem dla obu części zadania.

Odpowiedzi:

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z przedmiarami materiał z urobku należy odwieźć na odległość: Bukowiec do 5km, Sągnity (cegielnia) do 2km.
2. Zamawiający informuje, iż przepusty należy wykonać z rur PEHD SN8. Zaktualizowano przedmiary.
3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z dokumentacją ścianki czołowe przepustów należy wykonać z kamienia na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 10cm.
4. Zamawiający informuję, iż ławę pod przepust DN 600 należy wykonać o szerokości 60cm, natomiast dla przepustu DN 400 o szerokości 40cm.
5. Zamawiający informuje, iż stała organizacja ruchu jest jednym z elementów dokumentacji projektowej. Zamawiający nie posiada opisu SOR. Należy skalkulować i wykonać oznakowanie wg. załączonego planu.

ZASTĘPCA WÓJTA

Przemysław Baran