

## PRZEDMIAR ROBÓT 018-00-000

Nazwa robót: Plac rekreacyjny w Czaporach  
Lokalizacja: Gmina Mosina, CzaporzyZamawiający: Gmina Mosina  
pl20 Października 1, 62-050 Mosina

PRZEDMIAR 018-00-000

Strona 1

22-08-2023

| DZ | POZ | SYMBOL<br>POZYCJI                 | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ   | JEDN<br>MIARY  | ILOŚĆ    |
|----|-----|-----------------------------------|--|----------------|----------|
| 1  |     |                                   | Boisko do siatkówki  |                |          |
| 1  | 10  | KNR 201-01-21-02-00               | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych   | HA             | 0,040    |
|    |     | <i>Lp Nazwa</i><br>1              | <i>Obliczenie ilości</i><br>24,0*15,0/10000,00   |                | 0,036    |
| 1  | 20  | KNR 231-01-01-01-00               | Mechaniczne wykonanie koryta głęb 20 cm w gruncie kat 1-4  | m <sup>2</sup> | 360,000  |
|    |     | <i>Lp Nazwa</i><br>1              | <i>Obliczenie ilości</i><br>24,0*15,0  |                | 360,000  |
| 1  | 30  | KNR 231-01-01-02-00               | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kategorii 1-4 - za każde dalsze 5 cm głębokości - pogłębienie o 15 cm do 35 cm. Krotność=3  | m <sup>2</sup> | 360,000  |
|    |     | <i>Lp Nazwa</i><br>1              | <i>Obliczenie ilości</i><br>360,0  |                | 360,000  |
| 1  | 40  | 201-02-12-07-00 +<br>201-02-14-04 | Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 1-3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz zbędnej ziemi z wykopów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent | m <sup>3</sup> | 126,000  |
|    |     | <i>Lp Nazwa</i><br>1              | <i>Obliczenie ilości</i><br>360,0*0,35   |                | 126,000  |
| 1  | 50  | KNR 231-01-03-04-00               | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat 1/4  | m <sup>2</sup> | 360,000  |
|    |     | <i>Lp Nazwa</i><br>1              | <i>Obliczenie ilości</i><br>360,0  |                | 360,000  |
| 1  | 60  | KNNR N006-04-03-03-01             | Obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej C8/10  | metr           | 78,000   |
|    |     | <i>Lp Nazwa</i><br>1              | <i>Obliczenie ilości</i><br>(24,0+15,0)*2  |                | 78,000   |
| 1  | 70  | KNR 231-01-04-05-00               | Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczona mechanicznie, grub 10 cm   | m <sup>2</sup> | 360,000  |
|    |     | <i>Lp Nazwa</i><br>1              | <i>Obliczenie ilości</i><br>24,0*15,0  |                | 360,000  |
| 1  | 80  | KNR 231-01-14-05-00               | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm zagęszczona mechanicznie, grub 15 cm  | m <sup>2</sup> | 360,000  |
|    |     | <i>Lp Nazwa</i><br>1              | <i>Obliczenie ilości</i><br>360,0  |                | 360,000  |
| 1  | 90  | KNR 231-01-14-06-00               | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 5 cm do grubości 20 cm. Krotność=5  | m <sup>2</sup> | 360,000  |
|    |     | <i>Lp Nazwa</i><br>1              | <i>Obliczenie ilości</i><br>360,0  |                | 360,000  |
| 1  | 100 | KNR 231-01-14-07-00               | Warstwa wyrównawcza z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-5 mm zagęszczona mechanicznie, grub 8 cm   | m <sup>2</sup> | 360,000  |
|    |     | <i>Lp Nazwa</i><br>1              | <i>Obliczenie ilości</i><br>360,0  |                | 360,000  |
| 1  | 110 | KNR 231-01-14-08-00               | Warstwa wyrównawcza z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-5 mm - potrącenie za 1 cm - potrącenie o 3 cm do grubości 5 cm. Krotność=5   | m <sup>2</sup> | -360,000 |
|    |     | <i>Lp Nazwa</i><br>1              | <i>Obliczenie ilości</i><br>-360,0   |                | -360,000 |
| 1  | 120 | Analiza indywidualna              | Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa o gr. 13 mm na warstwie z granulatu ET gr. 30mm wraz z wymalowaniem linii boisk   | m <sup>2</sup> | 360,000  |
|    |     | <i>Lp Nazwa</i><br>1              | <i>Obliczenie ilości</i><br>24,0*15,0  |                | 360,000  |
| 1  | 130 | KNR 223-03-09-02-00               | Osadzenie tulei do słupków siatkówki wraz elementami "fundamentu" słupków  | szk            | 2,000    |

---