


Pikietaż od 0+000 do 0+737.00 m



1	Jezdnia
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI	

2	Pobocze
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm, gr. 10 cm	
GRUNT RODZIMY	

3	Pobocze
KOSTKA BETONOWA, gr. 8 cm	
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 3 cm	
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm, gr. 20 cm	
GRUNT RODZIMY	

Nazwa i adres Inwestora:	
Gmina Paradyż, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż	
Nazwa inwestycji: REMONT DROGI GMINNEJ NR 107203E W MIEJSCOWOŚCI ALFONŚÓW W RAMACH ZADANIA PN. „BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY PARADYŻ”	
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Skala :
Dz. nr ew. 658 obr. Alfonsów, gm. Paradyż	-
Imię i nazwisko : inż. Tadeusz Zdulski	Podpis:
Data:	Nr rys.
06.2024r.	3.1