

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni ścieków P2</b>			
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
		0,4 * 0,8 * 22	m3	7,040	
				RAZEM	<b>7,040</b>
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m, podsypka i obsypka Krotność = 2	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	<b>22,000</b>
3 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
		0,4 * 0,8 * 22	m3	7,040	
				RAZEM	<b>7,040</b>
4 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych w wykopie DVK-50	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
5 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabla wlvz w rowie kablowym - YKY 4x10 mm2 (z zapasami)	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>
6 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabla w rurze osłonowej śr. 50 mm - YKY 4x10 mm2	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
7 d.1	KNNR 5 0403-03	Urządzenia rozdzielcze o masie 30 kg na fundamencie prefabrykowanym - rozdzielnia RZS (fundament i rozdzielnię dostarcza dostawca pompowni)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
8 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych w wykopie HDPE-110	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
9 d.1	KNNR 5 0605-05 analogia	Montaż uziomu powierzchniowego; kat.gruntu III wraz z wykonaniem wykopu, bednarka 30x4 mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	<b>30,000</b>
10 d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - sonda miedziowana skręcana kompletna 17,2mm/10m – 3 kpl.	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	<b>30,000</b>
11 d.1	KNNR 5 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski	szt.ży ł		
		8	szt.ży ł	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
12 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
13 d.1	KNR-W 4-03 1208-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych	pomi ar		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	pomi ar	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>