

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	1KNR 2-02 0815-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstw. na sufłach z elem. pref. i bet. wylewanych sufit 69	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
2	2NNPNKKB 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniowo- sufit 69	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
3	3KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoga- gipsowych z gruntowaniem sufit 69	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
4	4KNR 2-02 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstw. na ścianach 62	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
5	5NNPNKKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniowo-ściany 62	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
6	6KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoga- gipsowych z gruntowaniem 62	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
7	7KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 69	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
8	8KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze na ścianach po skuciu płytek 69	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
9	9KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach na klej 69	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
10	10NNPNKKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniowo 69	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
11	11KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 69	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
12	12KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m ² 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	13KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych w budowlach w trakcie wznoszenia ścian 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	14KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
15	15KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m ² 2,31	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
16	16KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2,5 m ² 2,31	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
17	17KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie gotowych podokienników, dl. ponad 1m 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	18KNR 0-19 0931-05 kalk. własna	Demontaż ściany przeszklonej 5,2	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
19	19KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe bloczków gazobetonowych gr. 24cm 6,2	m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
				RAZEM	6.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
			11.18		
				11.180	
				RAZEM	11.180

Lp.	Podst	Opis i wycieczka	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 0815-05	Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstw. na sufłach z elem. pref. i bet. wylewanych sufit 11.5	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufit 11,5	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
3	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufit 11.5	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
4	KNR 2-02 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- ściany 62	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 19.7	m ²	19.700	
				RAZEM	19.700
8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze na ścianach po skuciu płytek 19.7	m ²	19.700	
				RAZEM	19.700
9	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach na klej 19,7	m ²	19.700	
				RAZEM	19.700
10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11,5	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
11	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 11,5	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
12	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m ² 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznieszenia ścian 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykonane 1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitych z elem.pref.i bet.wylewanych sufit 20,1	m ²	20.100	
				RAZEM	20.100
2	NNPNKKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufit 20,1	m ²	20.100	
				RAZEM	20.100
3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwuokrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem sufit analogia 20,1	m ²	20.100	
				RAZEM	20.100
4	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach 36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
5	NNPNKKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-ściany 36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwuokrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem 36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściemnej z płytek 39	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze na ścianach po skuciu płytek 39	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
9	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach na klej 39	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
10	NNPNKKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 20,1	m ²	20.100	
				RAZEM	20.100
11	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 20,1	m ²	20.100	
				RAZEM	20.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyrkowych w cegle	m	378.000	
			m	RAZEM	378.000
2	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w m gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m	968.000	
			m	RAZEM	968.000
3	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtyrkowy łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże betonowe) układa-ny w tynku	m	260.000	
			m	RAZEM	260.000
4	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtyrkowy łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże betonowe) układa-ny w tynku	m	280.000	
			m	RAZEM	280.000
5	KNR 5-08 0209-06	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm ² (podłoże nie-betonowe) układa-ny w tynku	m	320.000	
			m	RAZEM	320.000
6	KNR 5-08 0209-06	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm ² (podłoże nie-betonowe) układa-ny w tynku	m	108.000	
			m	RAZEM	108.000
7	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	1.000	
			m ³	RAZEM	1.000
8	KNR 5-14 0101-02	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastaw-czych o masie do 50 kg	szt.	1.000	
			szt.	RAZEM	1.000
9	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	22.000	
			szt.	RAZEM	22.000
10	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg z uzie-mieniem przykręcanych 16A/2.5mm ² z podłączeniem	szt.	12.000	
			szt.	RAZEM	12.000
11	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-gunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	8.000	
			szt.	RAZEM	8.000
12	KNR 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle moco-wane na kolkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.	21.000	
			kpl.	RAZEM	21.000
13	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.	21.000	
			szt.	RAZEM	21.000
14	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.	5.000	
			szt.	RAZEM	5.000
15	KNR 5-08 0209-06	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm ² (podłoże nie-betonowe) układa-ny w tynku	m	54.000	
			m	RAZEM	54.000
16	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	8.000	
			szt.	RAZEM	8.000
17	KNR 5-08 0309-07	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg z uzieniem klejonych 16A/2.5mm ² z podłączeniem	szt.	12.000	
			szt.	RAZEM	12.000
18	KNR 5-08 0309-09	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegumo-wych z uzieniem przykręcanych 16A/4mm ² z podłączeniem	szt.	10.000	
			szt.	RAZEM	10.000

Lp	Roboty dodatkowe - opis	ilość
1.	zabezpieczenie dróg komunikacji w budynku oraz teren wokół budynku zgodnie z przepisami BHP przez cały okres wykonywanych robót w sposób zapobiegający jej uszkodzeniu szczególnie przy pracach rozbiórkowych,	1
2.	wywóz gruzu i innych materiałów powstających w wyniku prac -rozbiórkowych wraz z ich utylizacją lub ich wywiezieniem na wysypisko,	1
3.	demontaż i zabezpieczenie sprzętu gastronomicznego we wskazanym przez zamawiającego miejscu a po wykonaniu usługi, przed podpisaniem protokołu odbioru montaż i ustawienie sprzętu gastronomicznego wg projektu.	1
6.	zakup i montaż baterii naładowanych	5 szt
7.	modernizację instalacji wodno – kanalizacyjnej	1