



**LEGENDA:**

- - LOKALIZACJA PRZYCISKÓW OTWIERANIA BRAMY WJAZDOWEJ
- - LOKALIZACJA PRZYCISKÓW OTWIERANIA BRAMY WYJAZDOWEJ

**ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI:**

1. DEMONTAŻ POSADZKI I COKOLIKÓW Z PŁYTEK
2. ROZBIÓRKA OBUDOWY TEOWNIKÓW (PŁYTA G-K OBLÓŻONA PŁYTKAMI)
3. POSZERZENIE KANAŁU ODWODNIENIA LINIOWEGO W POSADZCE Z BETONU (ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM)
4. OSADZENIE ODWODNIENIA LINIOWEGO dł. 5 m, szer. 0,3 m, gł. 0,2 m WYPOSAŻONEGO W KRATĘ POMOSTOWĄ
5. WARTSZY WYRÓWNAWCZE - NIWELACJA SPADKU Z UWAGI NA ZMIANĘ LOKALIZACJI SZYN JEZDNYCH MYJNI
6. OBLÓŻENIE NOWYMI PŁYTKAMI POSADZKI I COKOLIKÓW
7. CZYSZCZENIE, ODŁUSZCZANIE, GRUNTOWANIE I MALOWANIE KONTRUKCJI SZKIELETOWYCH W TYM TEOWNIKÓW, ODCIĄGÓW ITP.
8. ODTŁUCZANIE, GRUNTOWANIE I MALOWANIE WEWNĘTRZNYCH KONSTRUKCJI PEŁNOŚCIENNYCH (PŁYTTY WARSTWOWE)
9. DEMONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
10. WYMIANA PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH (PESZLI) W POMIESZCZENIU MYJNI. PODŁĄCZENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WRAZ Z UWZGLĘDNIENIEM STEROWANIA W TYM. OŚWIETLENIE (URUCHAMIANE PODCZAS OTWARCIA BRAMY WJAZDOWEJ, WYŁĄCZANE PO WYJEZDZIE Z MYJNI ORAZ NIEZALEŻNIE Z POM. OBSŁUGI), WENTYLATORY DACHOWE (URUCHAMIANE WRAZ Z PRACĄ MYJNI), PODŁĄCZENIE KOMPRESORA POWIETRZA (DOPROWADZENIE ZASILANIA) ITP.
11. MONTAŻ NOWYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH HERMETYCZNYCH DO PRACY W ŚRODOWISKU SILNIE WILGOTNYM/KOROZYJNYM (ZMIANA LOKALIZACJI CZĘŚCI OŚWIETLENIA)
12. WYMIANA OKIEN NIETOTWIERALNYCH, NITOWANYCH Z PVC
13. WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH Z PVC
14. WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH
15. ZAKUP I MONTAŻ ROZDZIELNI ELEKTR. DO MONTAŻU NOWYCH URZĄDZEŃ. ROZDZIELNIA ELEKTR. Z WYŁĄCZNIKIEM RÓŻNICOWO - PRĄDOWYM 30 mA NA KAŻDY OBWÓD (MYJNIA + POM. TECHNICZNE), ZABEZPIECZENIE NADMIAROWO PRĄDOWE NA 25 kW I 5 kW (OBA TYPU C) ZABEZPIECZENIE TRÓJFAZOWE, GŁÓWNY WYŁĄCZNIK MECHANICZNY WYŁĄCZAJĄCY ROZDZIELNIĘ
16. WYMIANA BRAM: BRAMY SEGMENTOWE PRZEMYSŁOWE OCIEPLANE – Z PRZEZNACZENIEM DO MYJNI, STEROWANE AUTOMATYCZNIE (WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU 3,6M X 3,0M SZER./WYS.) WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (ISTNIEJĄCE PROWADNICE 4,48M) BRAMY WYPOSAŻONE W FOTOKOMÓRKI:
  - OTWIERANIE BRAMY WJAZDOWEJ URUCHAMIANE Z ZEWNĄTRZ ORAZ Z POMIESZCZENIA OBSŁUGI, JAK RÓWNIEŻ, SAMOCZYNNE ZAMYKANIE PO OKREŚLONYM CZASIE
  - BRAMA WYJAZDOWA OBSŁUGIWANA Z WEWNĄTRZ PRZYCISKIEM PRZY BRAMIE ORAZ Z POMIESZCZENIA OBSŁUGI, RÓWNIEŻ ZAMYKANIE CZASOWE
17. MONTAŻ KRAT POMOSTOWYCH W MIEJSCU ELEMENTÓW PEŁNYCH
18. PODŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEGO KOMPRESORA POWIETRZA DO INSTLACJI Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM
19. WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI

INWESTOR:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH UL. SEMINARYJSKA 12		
TEMAT:	REMONT MYJNI SAMOCHODOWEJ DLA POTRZEB MONTAŻU NOWEGO OSPRZĘTU W KWP W KIELCACH UL. KUSOCIŃSKIEGO 51		
TYTUŁ RYS.:	ZAKRES REMONTOWY		
BRANŻA:	BUDOWLANA	RYS. NR	SKALA
FAZA OPRAC.:	KONCEPCJA	2	b/s
OPRACOWAŁ.:	asp. Alan Gawlicki	19.08.2024 r.	