

## ODPOWIEDZI

Dotyczy zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **przebudowę ulic na Starym Mieście w Stargardzie i Złotników w Stargardzie**

Zamawiający Gmina Miasto Stargard w odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców informuje:

### **Pytanie nr 1**

Prosimy o podanie informacji z jakiego materiału ma być regulator przepływu.

### **Odpowiedź nr 1**

Należy zastosować regulator przepływu ze stali nierdzewnej w studni prefabrykowanej betonowej.

### **Pytanie nr 2**

Prosimy o podanie informacji z jakiego materiału jest istniejący kanał DN500 do którego następuje włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej.

### **Odpowiedź nr 2**

Istniejący kanał DN500 do którego należy włączyć wpusty WD27-WD30 jest betonowy

### **Pytanie nr 3**

Dotyczy projektu branży sanitarnej w ul. Bolesława Chrobrego. Z jakiego materiału wykonany jest istniejący kolektor kanalizacji deszczowej 500mm, do którego należy włączyć wpusty WD27-WD30.

### **Odpowiedź nr 3**

Istniejący kanał DN500 do którego należy włączyć wpusty WD27-WD30 jest betonowy

### **Pytanie nr 4**

Jakiej średnicy mają zostać wykonane wpusty deszczowe? DN450 czy DN500? Opis techniczny wraz ze Specyfikacją wskazują na wykonanie wpustów o średnicy 500, zaś rysunki techniczne 450.

### **Odpowiedź nr 4**

Należy zastosować wpusty deszczowe o średnicy 450 mm

### **Pytanie nr 5**

Dotyczy branży sanitarnej. Czy w pozycjach kosztorysu dotyczących regulacji pionowych studzienek (poz. 27 d.1, 28 d.1 ul. Bolesława Chrobrego oraz 25 d.1 i 26 d.1 ul. Kuśnierzy) należy uwzględnić ewentualną wymianę materiału na nowy?.

### **Odpowiedź nr 5**

Pozycja regulacji pionowa studzienek do włączów kanałowych oraz dla zaworów wodociągowych i gazowych przewiduje wykonanie samej regulacji bez wymiany na nowe. W przypadku zniszczenia zaworu Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wymianą na nowy

### **Pytanie nr 6**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Warunków technicznych dla przyłączenia kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci dla niniejszej inwestycji.

### **Odpowiedź nr 6**

Zamawiający nie posiada warunków technicznych dla przyłączenia kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci, gdyż istniejąca sieć kanalizacji deszczowej stanowi własność Zamawiającego. Wszelkie uwarunkowania odnośnie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, która polega jedynie na likwidacji i wykonaniu nowych wpustów deszczowych wraz z przykanalikami zostały na bieżąco uzgadniane w toku postępujących prac projektowych, a całą dokumentacja jest zgodna z oczekiwaniami Zamawiającego

Jednocześnie Zamawiający dokonuje następujących korekt SWZ:

## ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE DODATKOWE

- 3 Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert w siedzibie Zamawiającego **7 lipca 2023 r. o godz. 10.10.** *[było 7 czerwca]* Otwarcie ofert jest niejawne.

Załącznik nr 6

### Projektowane Postanowienia Umowy WZÓR UMOWY

#### w § 7 KARY UMOWNE, POTRĄCENIA I ZATRZYMANIA, ODSTĄPIENIA

w ust. 1 pkt 1) dodaje się lit. m)

- m) kara, o której mowa w art. 436 pkt. 4 lit. a) ustawy, z tytułu braku zapłaty należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ustawy – w wysokości niezapłaconego wynagrodzenia; kara z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 – 0,001% wartości niezapłaconego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony po upływie 14 dni od dnia ustalenia zmiany wynagrodzenia podwykonawcy

Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ.