

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przygotowanie pasów ppoż.</b>					
1	KNR-W 2-01 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	ha		
		0.189	ha	0.189	
				RAZEM	0.189
2	KNR-W 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0.189	ha	0.189	
				RAZEM	0.189
3	KNR-W 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
		37	szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
4	KNP 01 1318-06.01	Koszenie kosiarką mechaniczną KT-1 trawnika częściowo obsadzonego o powierzchni ponad 250 m2 na skarpach	m <sup>2</sup>		
		1890	m <sup>2</sup>	1890.000	
				RAZEM	1890.000
5	KNR-W 2-01 0111-01 analogia	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) za pomocą rębarki do drewna	m <sup>2</sup>		
		1890	m <sup>2</sup>	1890.000	
				RAZEM	1890.000
6	KNR 2-21 0207-02 z.o.2.10.	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III - obszar mniejszy niż 0.15 ha	ha		
		0.0244	ha	0.024	
				RAZEM	0.024
7	KNR 2-21 0207-08 z.o.2.10.	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kat. gruntu IV - obszar mniejszy niż 0.15 ha	ha		
		0.0244	ha	0.024	
				RAZEM	0.024