

Janusz Matel

**PRZEDMIAR**

DATA OPRACOWANIA : 24.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 1002-06	Montaż przewieszek z lin stalowych - dł. do 2m 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 0104-02	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane na drewnie - RL 22 35	m		
			m	35.000	
				RAZEM	35.000
3	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur -YDY 4x1,5 18	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur -YDY2x1,5 24	m		
			m	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNNR 5 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup> 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNNR 5 0502-01 poz. zastępcza	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -oprawa hermetyczna LED - kinkiet , min. 1500lm, min. IP 55 typu ALBIN 20W -prod IDEUS-STRUHM lub równoważna 9	kpl.		
			kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar		
			pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNNR-W 9 1001-07	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg z fundamentem prefabrykowanym 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg- słup z fundamentem z demontażu 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR-W 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik z demontażu 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 1004-01 poz. zastępcza - wsp. 0,8	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 1*0.8	szt.		
			szt.	0.800	
				RAZEM	0.800
14	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie ( z demontażu) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar		
			pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000