

### Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

**Rozbudowa DP nr 2530W Kadzidło-Jeglijowiec-Gleba(...) Roboty w zakresie: robót pomiarowych i rozbiórkowych, robót bitumicznych, oznakowania pionowego i poziomego, regulacji wysokościowej studni telek.**

#### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 550670938
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Lokalna 2
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Ostrołęka
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 07-410
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL924 - Ostrołęcki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** +48 29 769 26 21; +48 29 769 49 20
- 1.4.8.) **Numer faksu:** +48 29 769 49 28
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zdpo-ka@wp.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zdp.ostroleka.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność
- Zarządzanie drogami powiatowymi

#### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00200173
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-05-02

#### SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00186394
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km około 0+090 w msc. Kadzidło wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych.

Roboty w zakresie:

- robót pomiarowych i rozbiórkowych,
- robót bitumicznych,
- oznakowania pionowego i poziomego,
- regulacji wysokościowej studni telekomunikacyjnej.

Zamówienie obejmuje:

1. Roboty pomiarowe

1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

1.2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

2. Roboty rozbiórkowe

- 2.1. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie. Pozycja obejmuje również cięcie piłą istniejącej nawierzchni bitumicznej na długości 70m.
- 2.2. Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego.
- 2.3. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na plac ODM Kadzidło.
3. Projektowana nakładka asfaltowa
- 3.1. Warstwa wyrównawczo profilująca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W gr 3-5 cm. Beton asfaltowy AC16W jak dla kategorii ruchu KR 3-4.
- 3.2. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m<sup>2</sup>.
- 3.3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Beton asfaltowy AC11S jak dla kategorii ruchu KR 3-4.
4. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczeństwa na drodze
- 4.1. Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe wykonywane mechanicznie. Przejście dla pieszych należy wykonać jako białe pasy na czerwonym tle.
- 4.2. Pionowe znaki drogowe projektowane - tablice znaków drogowych.
- 4.3. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych.
- 4.4. Pionowe znaki drogowe - demontaż słupków.
- 4.5. Zdjęcie znaków lub drogowaskazów.
5. Regulacje wysokościowe
- 5.1. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z obrobieniem studni kostką brukową betonową na powierzchni 2,0m<sup>2</sup>.

#### Uwaga!

Wszystkie materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Elementy betonowe nadające się do ponownego użycia należy przetransportować na bazę ODM w Kadzidło, ul. Lokalna 14, 07-420 Kadzidło. Koszty związane ze składowaniem, załadunkiem, transportem i rozładunkiem tych materiałów obciążają Wykonawcę.

2. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do SWZ.

#### Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km około 0+090 w msc. Kadzidło wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych.

Roboty w zakresie:

- robót pomiarowych i rozbiórkowych,
- robót bitumicznych,
- oznakowania pionowego i poziomego,
- regulacji wysokościowej studni telekomunikacyjnej.

#### Zamówienie obejmuje:

1. Roboty pomiarowe

1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

1.2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

2. Roboty rozbiórkowe

2.1. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie. Pozycja obejmuje również cięcie piłą istniejącej nawierzchni bitumicznej na długości 70m.

2.2. Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego.

2.3. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem i zagospodarowaniem materiału z rozbiórki przez Wykonawcę.

3. Projektowana nakładka asfaltowa

3.1. Warstwa wyrównawczo profilująca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W gr 3-5 cm. Beton asfaltowy AC16W jak dla kategorii ruchu KR 3-4.

3.2. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m<sup>2</sup>.

3.3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Beton asfaltowy AC11S jak dla kategorii ruchu KR 3-4.

4. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczeństwa na drodze

4.1. Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe wykonywane mechanicznie. Przejście dla pieszych należy wykonać jako białe pasy na czerwonym tle.

4.2. Pionowe znaki drogowe projektowane - tablice znaków drogowych.

4.3. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych.

4.4. Pionowe znaki drogowe - demontaż słupków.

4.5. Zdjęcie znaków lub drogowaskazów.

5. Regulacje wysokościowe

5.1. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z obrobieniem studni kostką brukową betonową na powierzchni

2,0m2.

**Uwaga!**

Wszystkie materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Elementy betonowe nadające się do ponownego użycia należy przetransportować na bazę ODM w Kadzidle, ul. Lokalna 14, 07-420 Kadzidło. Koszty związane ze składowaniem, załadunkiem, transportem i rozładunkiem tych materiałów obciążają Wykonawcę.

2. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do SWZ.

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2023-05-08 10:00

Po zmianie:

2023-05-09 10:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2023-05-08 10:10

Po zmianie:

2023-05-09 10:10

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2023-06-06

Po zmianie:

2023-06-07