


RZUT I PIĘTRA
SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	
LP	POMIESZCZENIE
PIĘTRO	
1.01	KLATKA SCHODOWA
1.02	WOZKOWNIA
1.03	ŁAZIENKA
1.04	SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO
1.05	SZATNIA
1.06	WC DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
1.07	WC OGÓLNODESTĘPNE
1.08	WC DLA PRACOWNIKÓW
1.09	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
1.10	POKOJ NAUCZycIELSKI
1.11	SZATNIA
1.12	SALA PRZEDSZKOLNA DLA 14 DZIECI
1.13	SALA ŻŁOBKOWA DLA 10 DZIECI
1.14	MAGAZYN
1.15	WC DLA DZIECI ZE ŻŁOBKA
1.16	SALA ŻŁOBKOWA DLA 22 DZIECI
1.17	MAGAZYN
1.18	KORYTARZ
1.19	ZMYWALNIA
1.20	KUCHNIA
1.21	KLATKA SCHODOWA



Typ: Ścienne
Model: AG-09NXD1-I
WydaJność chłodnicza: 2,6 kW
WydaJność grzewcza: 3,2 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 19-37 dB(A)
Masa: 8,7 kg
Wymiary: 835x208x295 mm

Typ: Ścienne
Model: AG-18NXD0-I
WydaJność chłodnicza: 5,3 kW
WydaJność grzewcza: 5,6 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 25-41 dB(A)
Masa: 11,2 kg
Wymiary: 969x241x320 mm

Typ: Ścienne
Model: AG-12NXD1-I
WydaJność chłodnicza: 3,5 kW
WydaJność grzewcza: 3,8 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 21-39 dB(A)
Masa: 8,7 kg
Wymiary: 835x208x295 mm

Typ: Jednostka zewnętrzna
Model: M4O-36FN8-Q
Nominalna wydajność chłodnicza: 10,6 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 10,8 kW
Nominalny pobór mocy chł. j.z + j.w.: 3,30 kW
Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 2,76 kW
SEER: 6,5; SCOP: 4,0
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 61 dB(A)
Masa: 68,8 kg
Wymiary: 946x410x810mm
Zakres temp. dla chł.: -15~+50°C
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C

KR STUDIO	
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNEK OŚWIATOWO-USŁUGOWY (PLACÓWKĄ OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZĄ) WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	
Inwestor:	GMINA ROPCZYCE, ul. Krzeseł 1 39-100 Ropczyce
Lokalizacja:	dz. nr ewid. 304/4 obr. 1 - BRZĘDÓWKĄ, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce - obszar wiejski
Przeznaczenie:	RZUT I PIĘTRA - instalacja klimatyzacji
Projektant:	mgr inż. Arkadiusz WILK
uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: sanitarna; nr ewid. S-4/00	
Sprawił:	mgr inż. Ewelina JASIŃSKA
uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: sanitarna; nr ewid. PDK/0132/PW05/15	
Opracował:	mgr inż. Joanna SKRZYNIECKA

RAFAŁ OWCZAREK
39-200 DĘBICA
UL. LISZCZÓW 44

Lokalizacja:	dz. nr ewid. 304/4 obr. 1 - BRZĘDÓWKA, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce - obszar wiejski	Skala:	1:100
Przeznaczenie:	RZUT I PIĘTRA - instalacja klimatyzacji		
Projektant:	mgr inż. Arkadiusz WILK uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: sanitarna; nr ewid. S-4/00	Data opracowania:	12.2022 r.
Sprowadzi:	mgr inż. Ewelina JASIŃSKA uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: sanitarna; nr ewid. PDK/0132/PW05/15		
Opracowała:	mgr inż. Joanna SKRZYNIECKA	Nr rysunku:	KL.1