


PRZEKROJE NORMALNE

A - A



OZNACZENIA :

- 1a. Warstwa ścieralna z eko kostki - gr. 8 cm
1b. Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "cegła" - gr. 8 cm
2. Miał kamienny frakcji 2-8 - gr. 5 cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 8/31,5mm - gr. 20 cm
4. Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 8/16mm - gr. 10 cm
5. Warstwa humusu gr. 10 cm wraz z zasianiem trawy
6. Krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 cm
7. Ława betonowa C12/15

AS BIURO PROJEKTÓW I NADZORU
MGR INŻ. ADAM STRZESZYŃSKI

UL. RZEŹNICZAKA 11B/3
65-119 ZIELONA GÓRA
TEL. 668-376-716
AS-BIUROPROJEKTOW@WP.PL

NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI OSIEK UL. LILIOWA

DATA:
25.02.2024

ADRES:
WOJ. DOLNY-SŁĄSK, POWIAT LUBIN,
DZIAŁKI:
30/8, 31/7,43

INWESTOR:
GMINA LUBIN
UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3

NR RYS:
3

PRZEDMIOT:
PRZEKROJE NORMALNE

SKALA:
1:50

WYKONAWCA OPRACOWANIA:	SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ADAM STRZESZYŃSKI	DROGOWA	LBS/0035/PWOD/12