
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233221-4 Malowanie nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni z kostki brukowej oraz montaż gier podwórkowych z masy termoplastycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Świętochłowice na 2024 rok - projekt 8/1/2024 "KolorLOVE STRE-FY PODWÓRKOWE"

ADRES INWESTYCJI : 41-600 Świętochłowice, ul. Wiśniowa 9

INWESTOR : Gmina Świętochłowice

ADRES INWESTORA : 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Lange

DATA OPRACOWANIA : 25.03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wymiana nawierzchni z kostki brukowej oraz montaż gier podwórkowych z masy termoplastycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Świętochłowice na 2024 rok - projekt 8/II/2024 "KolorLOVE STREFY PODWÓRKOWE"					
1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin (część materiału do odzysku i ponownego ułożenia) 40*2+11*11	m ² m ²	201.000	
				RAZEM	201.000
2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.1	m ² m ²	201.000	
				RAZEM	201.000
3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 11*11	m ² m ²	121.000	
				RAZEM	121.000
4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z odzysku - przełożenie nawierzchni) poz.1-poz.3	m ² m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km poz.1*0.05+11*11*0.08	m ³ m ³	19.730	
				RAZEM	19.730
6	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu poz.5	m ³ m ³	19.730	
				RAZEM	19.730
7	kalk. własna	Gruntowanie podłoża z kostki primerem szczepnym, uzupełnienie spoin i wyrównanie podłoża z kostki masą chemoutwardzalną dwuskładnikową - podkład grubowarstwowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Montaż gier podwórkowych z masy termoplastycznej - twister 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna	Montaż gier podwórkowych z masy termoplastycznej - gąsienica 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	Montaż gier podwórkowych z masy termoplastycznej - zaplątane ścieżki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna	Montaż gier podwórkowych z masy termoplastycznej - klasy duże 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	Montaż gier podwórkowych z masy termoplastycznej - abecadło 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Montaż gier podwórkowych z masy termoplastycznej - węże i drabiny 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Montaż gier podwórkowych z masy termoplastycznej - tor sprawnościowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej/regulaminu 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000