

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>K.P Zakrzew - roboty remontowe</b>					
1	KNR 4-01 0530-06 - analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów z blachy powlekanej o szerokości ponad 25 cm ( 9,80+12,42+12,42 ) * 0.30 = 10,39 m2 10.39	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.390</b>
2	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej o wym. 25x20  ( 3,73+3,34)*2] * 2 ,0 - 1,0*2,0 = 26,28 m2 26.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.280</b>
3	kalk. własna	Wykonanie i montaż balustrady z nierdzewki o wys. 1,10 m  3.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, wewnątrz lokalowych pełnych fabrycznie wykończonych  ( 0,90*2,0)*9 = 16,20 m2 16.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
5	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej , szarej gr 6,0 cm  10.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>

**SPECJALISTA**  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
KWP z siedzibą w Radomiu

*Marcel Widerski*  
upr./bud. Nr KI-82/96