

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont odcinka drogi gminnej nr 228113G - ulicy Hallera w Gniewie
ADRES INWESTYCJI : 83-140 Gniew, ul. Hallera
INWESTOR : Gmina Gniew
ADRES INWESTORA : 83-140 Gniew Plac Grunwaldzki 1

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - rozebranie Parametry remontowanego odcinka drogi: Długość 195mb Szerokość 4,5m Wielkość płyt drogowych 3,0m*1,5m 195*4,5	m ² m ²	 877,500	
			RAZEM	877,500
2	Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochód skrzyniowy z żurawiem przeładunkowym; masa jednego ładunku do 2,00 t waga 1 płyty 1600kg 195*1,6	t t	 312,000	
			RAZEM	312,000
3	Transport elementów sztukowych ciężkich 1000-2000 kg samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10 t na odległość do 1 km 195*1,6	t t	 312,000	
			RAZEM	312,000
4	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 195*4,5	m ² m ²	 877,500	
			RAZEM	877,500
5	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 195*4,5	m ² m ²	 877,500	
			RAZEM	877,500
6	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 195*4,5	m ² m ²	 877,500	
			RAZEM	877,500
7	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm -pobocze 195*0,5*0,15*2	m ³ m ³	 29,250	
			RAZEM	29,250
8	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 195*4,5	m ² m ²	877,500	
			RAZEM	877,500
9	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - budowa 195*4,5	m ² m ²	877,500	
			RAZEM	877,500