

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny z przebudową mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 0,25*0,25*0,20	m3	0,013
			razem	m3
2	KNR 4-01 0313/02	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 2,30*0,25*0,20	m3	0,115
			razem	m3
3	KNR 4-01 0313/07	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 200-260mm 1	koniec	1,000
			razem	koniec
4	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek (Krotność= 2) 2,30*2	m	4,600
			razem	m
5	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,00*2,88*0,25	m3	0,720
			razem	m3
6	KNR 4-01 0305/03	Uzupełnienie ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 cegły oraz zamurowanie otworów cegłami klinkierowymi na zaprawie cementowo-wapiennej (1,00*2,88+0,70*0,75)*0,25	m3	0,851
			razem	m3
7	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich (1,00*2,88+0,70*0,75)*2	m2	6,810
			razem	m2
8	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 2,05*2+0,70	m	4,800
			razem	m
9	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,05*2,88	m2	3,024
			razem	m2
10	KNR-W 2-02r97 2004/03	Obudowa jednowarstwowa 100-01 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych 0,98*2,88-0,80*2,05	m2	1,182
			razem	m2
11	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm 0,90*1,00*1,20+0,90*0,30*0,50+0,90*0,30*0,90+0,90*0,35*0,20	m3	1,521
			razem	m3
12	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,80*4,75+2,90*2,18+1,85*0,98+1,05*3,15	m2	24,743
			razem	m2
13	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust 2,80*4,75+2,90*2,18+1,85*0,98+1,05*3,15	m2	24,743
			razem	m2
14	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych 2,80*4,75+2,90*2,18+1,85*0,98+1,05*3,15	m2	24,743
			razem	m2
15	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów 4,75*8+2,95*2+3,15*2	m	50,200
			razem	m
16	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m (2,80*4,75+2,90*2,18+1,85*0,98+1,05*3,15)*0,20	m3	4,949
			razem	m3
17	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru		