

PRZEDMIAR ROBÓT 011-53-021

Budowa: Słowiańska 53A,C; Hercena 1A, B, C; Murawa 37A.
Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Rodzaj robót: Naprawa izolacji balkonów/loggii; remont elewacji
Lokalizacja: Poznań, ul.: Słowiańska 53A,C; Hercena 1A, B, C; Murawa 37A.
Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR 011-53-021

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Remont elewacji budynku przy ul. Słowiańskiej 53C w Poznaniu				
1	1	KNR 401-07-01-02-00	Analogia - Usunięcie miejscowo uszkodzonego tynku akrylowego i żywicznego [elewacja] - przyjęto 5% powierzchni	m ²	94,002
1	2	913-01-01-01-00	Oczyszczenie podłoża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową	m ²	1880,043
1	3	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem gruntującym z zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych folią ochronną	m ²	1880,043
1	4	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach, murkach balkonowych-balustradowych, stropach balkonów	m ²	94,002
1	5	KNR 202-09-28-01-50	Wyprawy z tynku elewacyjnego typu baranek o uziarnieniu 2mm na ścianach i powierzchniach poziomych i pionowych oraz tynku żywicznego typu MARMOLIT 1050/M062 o uziarnieniu 1,5mm wraz z wypełnieniem pionowych i poziomych dylatacji pianką poliuretanową.	m ²	94,002
1	6	KNR 202-25-27-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt	m ²	94,002
1	7	KNR 202-26-30-06-00	Malowanie (2-krotnie) elewacji farbą akrylową w czterech kolorach (jasny żółty-WEBER SDP 35, bursztynowy-WEBER SDP 36, jasny zielony-WEBER SDP 38, ciemny zielony-WEBER SDP 37) wraz z odmalowaniem balustrad balkonowych (kolor czerwony-RAL 3016) farbą olejną.	m ²	1880,043
1	8	KNR 202-16-04-03-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m z montażem siatek ochronnych oraz w miejscach przejść komunikacyjnych z montażem daszków ochronnych, montaż i demontaż uziemienia rusztowania	m ²	1880,043
2	Poznań, ul. Słowiańska 53C [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji balkonów z wyłączeniem mieszkań nr 24, 25, 26, 27, 28]				
2	9	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	86,550
2	10	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokołików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	8,174
2	11	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³	5,193
2	12	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m ²	38,338
2	13	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokołka wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m ²	8,174
2	14	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	99,410
2	15	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m ²	99,410
2	16	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy	m ²	99,410
2	17	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m ²	92,780
2	18	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	81,740
2	19	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m ²	99,410
2	20	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i progu drzwiowego	m ²	38,338
2	21	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]	metr	101,180

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	22	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m ²	86,550
2	23	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	8,174
2	24	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	8,174
2	25	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m ²	8,174
2	26	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m ²	8,174
2	27	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m ²	8,174
2	28	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	8,174
2	29	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m ²	94,724
2	30	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	86,550
2	31	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	81,740
2	32	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szczerbów ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwyty balkonowych	m ²	91,564
2	33	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwyty w kolorze	m ²	91,564
2	34	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	8,520
2	35	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	8,520
2	36	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	155,534
3	Poznań, ul. Hercena 1B/17 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 2 piętro				
3	37	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	4,495
3	38	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	0,445
3	39	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³	0,270
3	40	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m ²	1,885
3	41	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m ²	0,445
3	42	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	4,940
3	43	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m ²	4,940
3	44	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy	m ²	4,940
3	45	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m ²	4,940
3	46	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	4,450
3	47	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m ²	4,940
3	48	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i progu drzwiowego	m ²	1,885
3	49	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastosschlamme 2K]	metr	4,450
3	50	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m ²	4,495
3	51	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	0,445
3	52	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	0,445
3	53	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m ²	0,445
3	54	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m ²	0,445
3	55	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m ²	0,445

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	56	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	0,445
3	57	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m ²	4,940
3	58	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	4,495
3	59	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	4,450
3	60	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szcietkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwyty balkonowych	m ²	5,170
3	61	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwyty w kolorze	m ²	5,170
3	62	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,445
3	63	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	0,445
3	64	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	30,000
3	65	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m ²	30,000
4	Poznań, ul. Murawa 37A/30 i 31 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonów] 4 piętro				
4	66	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	8,736
4	67	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	0,810
4	68	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³	0,699
4	69	KNKB 003-07-03-05-00	Korekta balustrady pomiędzy balkonami - odcięcie zatopionych elementów stalowej balustrady w warstwie ocieplenia słupa konstrukcyjnego ze stabilnym ponownym zakotwieniem balustrady.	m ²	1,000
4	70	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m ²	2,800
4	71	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m ²	3,380
4	72	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	10,761
4	73	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m ²	10,761
4	74	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy	m ²	10,761
4	75	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m ²	8,736
4	76	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	8,100
4	77	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókni poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m ²	10,761
4	78	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i progu drzwiowego	m ²	2,800
4	79	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastosschlamme 2K]	metr	14,500
4	80	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m ²	8,736
4	81	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	3,380
4	82	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	3,380
4	83	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m ²	4,580
4	84	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m ²	3,380
4	85	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m ²	4,560
4	86	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	4,580
4	87	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m ²	9,546

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	88	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	8,736
4	89	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	8,100
4	90	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szcietkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwyty balkonowych	m ²	7,040
4	91	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwyty w kolorze	m ²	7,040
4	92	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,165
4	93	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	1,165
4	94	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	90,000
4	95	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przysięciennych wys do 15 m	m ²	90,000
5	Poznań, ul. Słowiańska 53A/34 i 35 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonów] 4 piętro				
5	96	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	8,736
5	97	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	0,810
5	98	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³	0,699
5	99	KNKB 003-07-03-05-00	Korekta balustrady pomiędzy balkonami - odcięcie zatopionych elementów stalowej balustrady w warstwie ocieplenia słupa konstrukcyjnego ze stabilnym ponownym zakotwieniem balustrady.	m ²	1,000
5	100	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m ²	2,800
5	101	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m ²	3,380
5	102	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	10,761
5	103	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m ²	10,761
5	104	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy	m ²	10,761
5	105	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m ²	8,736
5	106	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	8,100
5	107	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m ²	10,761
5	108	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i progu drzwiowego	m ²	2,800
5	109	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastosschlamme 2K]	metr	14,500
5	110	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m ²	8,736
5	111	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	3,380
5	112	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	3,380
5	113	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m ²	4,580
5	114	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m ²	3,380
5	115	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m ²	4,560
5	116	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	4,580
5	117	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m ²	9,546
5	118	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	8,736
5	119	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	8,100
5	120	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szcietkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwyty balkonowych	m ²	7,040

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	121	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwyty w kolorze	m ²	7,040
5	122	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,165
5	123	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	1,165
5	124	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	90,000
5	125	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m ²	90,000
6	Poznań, ul. Hercena 1A/34 i 35 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonów] 4 piętro				
6	126	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	8,736
6	127	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	0,810
6	128	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³	0,699
6	129	KNKB 003-07-03-05-00	Korekta balustrady pomiędzy balkonami - odcięcie zatopionych elementów stalowej balustrady w warstwie ocieplenia słupa konstrukcyjnego ze stabilnym ponownym zakotwieniem balustrady.	m ²	1,000
6	130	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m ²	2,800
6	131	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m ²	3,380
6	132	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	10,761
6	133	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m ²	10,761
6	134	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy	m ²	10,761
6	135	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m ²	8,736
6	136	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	8,100
6	137	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m ²	10,761
6	138	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i progu drzwiowego	m ²	2,800
6	139	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastosschlamme 2K]	metr	14,500
6	140	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m ²	8,736
6	141	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	3,380
6	142	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	3,380
6	143	KNR 202-11-34-01-01	Grunтовanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m ²	4,580
6	144	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m ²	3,380
6	145	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m ²	4,560
6	146	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	4,580
6	147	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Grunтовanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m ²	9,546
6	148	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	8,736
6	149	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	8,100
6	150	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwyty balkonowych	m ²	7,040
6	151	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwyty w kolorze	m ²	7,040
6	152	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,165
6	153	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	1,165
6	154	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	90,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
6	155	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m ²	90,000
7	Poznań, ul. Hercena 1A/26 i 27 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonów] 3 piętro				
7	156	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	8,736
7	157	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokołków płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	0,810
7	158	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³	0,699
7	159	KNKB 003-07-03-05-00	Korekta balustrady pomiędzy balkonami - odcięcie zatopionych elementów stalowej balustrady w warstwie ocieplenia słupa konstrukcyjnego ze stabilnym ponownym zakotwieniem balustrady.	m ²	1,000
7	160	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m ²	2,800
7	161	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokołika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m ²	3,380
7	162	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	10,761
7	163	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m ²	10,761
7	164	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy	m ²	10,761
7	165	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m ²	8,736
7	166	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	8,100
7	167	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m ²	10,761
7	168	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i progu drzwiowego	m ²	2,800
7	169	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastosschlamme 2K]	metr	14,500
7	170	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m ²	8,736
7	171	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	3,380
7	172	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	3,380
7	173	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m ²	4,580
7	174	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m ²	3,380
7	175	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m ²	4,560
7	176	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	4,580
7	177	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m ²	9,546
7	178	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	8,736
7	179	KNR 202-11-19-01-60	Cokołiki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	8,100
7	180	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szczerkowie ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych	m ²	7,040
7	181	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze	m ²	7,040
7	182	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,165
7	183	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	1,165
7	184	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	72,000
7	185	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m ²	72,000

8 Poznań, ul. Hercena 1C/12 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 1 piętro

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
8	186	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	4,942
8	187	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokołków płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	0,805
8	188	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³	0,395
8	189	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m ²	2,275
8	190	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokołka wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m ²	1,610
8	191	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	6,552
8	192	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m ²	6,552
8	193	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy	m ²	6,552
8	194	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m ²	4,942
8	195	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	8,050
8	196	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m ²	6,552
8	197	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i progu drzwiowego	m ²	2,275
8	198	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]	metr	8,050
8	199	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m ²	4,942
8	200	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	1,610
8	201	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	1,610
8	202	KNR 202-11-34-01-01	Grunтовanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m ²	1,610
8	203	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m ²	1,610
8	204	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m ²	1,610
8	205	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	1,610
8	206	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Grunтовanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m ²	5,747
8	207	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	4,942
8	208	KNR 202-11-19-01-60	Cokołiki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	8,050
8	209	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwyty balkonowych	m ²	7,700
8	210	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwyty w kolorze	m ²	7,700
8	211	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,734
8	212	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	0,734
8	213	KNR 202-16-11-01-00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 4 m	szt	1,000
8	214	KNR 202-16-11-01-01	Przestawienie kolumny rusztowania ramowego wys do 4 m	szt	2,000