

Docieplenie ściany szczytowej

Identyfikator kosztorysu: SIKORSKIEGO 50 - DOCIEPLENIE ŚCIANY
SZCZYTOWEJ - 2020

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 15.12.2020 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 2-02 1610-1 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 10 m 26*6,35	m2	165,10
			165,10
2	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	165,10
4	KNR 0-23 IGM 2611-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 26*4,90	m2	127,40
			127,40
6	KNR 0-23 IGM 2614-2 Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm system STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ścian z cegły	m2	127,40
8	KNR 0-23 IGM 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 4,8*2	m	9,60
			9,60
9	KNR 2-02 WACETOB 2605-3 Dodatek za montaż profili pomocniczych - listwy cokołowe	m	25,90
10	KNR 0-33 IGM 128-1 Malowanie elewacji farbami dyspersyjnymi	m2	127,40
10	KNR 0-17 IGM 1-1 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót (nakłady rzeczowe robocizny - 447,25/skład zespołu roboczego 5, współczynnik przestoju rusztowań 0,84 455,70/(5*0,84)	m-g	108,50
			108,50
11	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	0,20
12	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	0,20