



Gmina Warlubie

ul. Dworcowa 15

86-160 Warlubie

www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl

e-mail: gmina@warlubie.pl

tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054

NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080

Warlubie, dnia 10 kwietnia 2024 r.

RI.II.271.3.2024



POLSKI ŁĄD



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Do: Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału i złożeniem oferty w postępowaniu pn. „Budowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie” (nr ref. RI.II.271.3.2024)

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Niniejszym, działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że otrzymał od Wykonawców zapytania o następującej treści:

Nawiązując do udzielonych 08.04.2024 r. odpowiedzi na pytania, zadane 05.04.2024 r., ponownie prosimy o uzupełnienie i korektę przedmiaru:

1. prace związane z demontażem istniejącego tymczasowego pokrycia z membrany i płyt OSB – brak w przedmiarze,
2. prace związane z wykonaniem nowego pokrycia dachu, wraz z obróbkami – braki i niezgodności w przedmiarze,
3. prace związane z wykonaniem i wykończeniem ścian attyk – brak w przedmiarze,

4. prace związane z wymianą izolacji z wełny mineralnej oraz ze styropianu na ścianach – brak w przedmiarze,
5. prace związane z uzupełnieniem brakującej izolacji ze styropianu w obrębie okien – brak w przedmiarze,
6. prace związane z wykończeniem zewnętrznym ścian żelbetowych tarasów – brak w przedmiarze,
7. zbrojenie fundamentów i ścian żelbetowych tarasów – brak w przedmiarze.

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1.

W przedmiarze uwzględniono jedynie częściową wymianę pokrycia wzdłuż wpustów odwadniających, gdyż pokrycie dachowe zostało wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru.

Ad. 2.

W przedmiarze uwzględniono tylko wyprofilowanie do wpustów dachowych, gdyż pokrycie dachowe zostało wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru.

Ad. 3.

Ścian attyk nie uwzględniono w przedmiarze robót, gdyż zostały one wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru.

Ad. 4.

Przyjęto w uaktualnionym przedmiarze ewentualną wymianę zawilgoconej wełny mineralnej (17%) i styropianu (8%).

Ad. 5.

Przyjęto w uaktualnionym przedmiarze uzupełnienie brakującej izolacji ze styropianu i wełny mineralnej.

Ad. 6.

Wykończenia ścian na tarasach nie uwzględniono w przedmiarze, gdyż są one zwieńczone z każdej strony schodami, które mają być wykończone deskami tarasowymi.

Ad. 7.

Ławy z poz. 143 przedmiaru robót, należy przyjąć jako betonowe zgodnie z rysunkiem D-12 Architektury. Stąd brak zbrojenia w przedmiarze.


WÓJT GMINY WARLUBIE
dr inż. Eugeniusz Kioptek