

Klimatyzator ścienny typ VRF	Klimatyzator ścienny typ VRF	Klimatyzator ścienny typ VRF
Wydajność chłodnicza : 2,2 kW	Wydajność chłodnicza : 4,5 kW	Wydajność chłodnicza : 7,1 kW
Wydajność grzewcza : 2,4 kW	Wydajność grzewcza : 5,0 kW	Wydajność grzewcza : 8,0 kW
Pobór mocy chł. : 0,008 kW	Pobór mocy chł. : 0,0 19 kW	Pobór mocy chł. : 0,0 49 kW
Pobór mocy grz. : 0,008 kW	Pobór mocy grz. : 0,0 19 kW	Pobór mocy grz. : 0,0 49 kW
Zasilanie : 230/1/50Hz	Zasilanie : 230/1/50Hz	Zasilanie : 230/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku : 29 dB(A)	Poziom natężenia dźwięku : 31 dB(A)	Poziom natężenia dźwięku : 36 dB(A)
Masa : 8,4 kg	Masa : 12,8 kg	Masa : 17,0 kg
Wymiary (wys./szer./głęb.) : 280/835/203mm	Wymiary (wys./szer./głęb.) : 315/990/223mm	Wymiary (wys/szer/głęb.) : 343/1194/262mm

– skropliny z klimatyzatorów odprowadzane do najbliższego pionu kanalizacyjnego–rurka odprowadzająca skropliny DN32 PCV, syfon Hmin=100mm

– przewody Cu gazowe i cieczowe łączące klimatyzator wewnętrzny i zewnętrzny

– skropliny z klimatyzatorów ściennych odprowadzane przez pompki skroplin

Inwestycja:
Przebudowa i remont ratusza w Górze Kalwarii - w ramach zadania modernizacji Ratusza
adres: ul. Rakutowa 1, Góra Kalwaria
kategoria: KATEGORIA XIII
jednostka ew. obręb: 141801_4, m. GÓRA KALWARIA, obręb 0161
nr działki: 9801

Inwestor:
Gmina Góra Kalwaria
05-530 Góra Kalwaria, ul. 3-go Maja 10

Biuro projektowe:
BIURO USŁUG TECHNICZNYCH
MAREL-PROJEKT
05-530 Góra Kalwaria, ul. 3-go Maja 10 lok. 3, tel. (048) 662 30 35, e-mail: marelprojekt@yandex.com.pl

Branża: SANITARNA

INST. SANITARNE
„MAREL – PROJEKT" s.c.
Biuro usług technicznych
Lic. wojew. uprawnień urb-bud
26-4-009 Radom ul. Traugutta 54/12
tel./fax (0 48) 662 30 35
e-mail: marelprojekt@yandex.com.pl

Projektował:	mgr inż. Marek Lis	LUBELKA/0350/ 89/01/Wlkp	
Sprawdzający:	mgr inż. Małgorzata Świtkiewicz	GP-III-7342/ 9/93	
Zespół projektowy	mgr inż. arch. Agnieszka Gotfryd mgr inż. arch. Adam Dańska mgr inż. arch. Joanna Wąsik mgr inż. arch. Paweł Wąsik		

Faza PROJEKT BUDOWLANY	**Nr projektu** 7/2016
Branża INSTALACJA KLIMATYZACJI	**Data** 02.2017
Tytuł rysunku RZUT PIĘTRA	**Skala** 1:50

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK RÓWNIEŻ JEGO MAŁOWNIKÓW, W TYM ELEKTRONICZNYCH WERSJACH, A RÓWNIEŻ DOKUMENTACJI W TYM ZAWARTEJ PRZYSŁUGUJĄ PRAWNIE CHRONIONE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. 1994 NR 24 POZ. 83 ZE ZM.) ZGODNIE Z USTAWĄ O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ.U. 1993 NR 47 POZ. 211 ZE ZM.) ORAZ USTAWĄ O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ.U. 1993 NR 47 POZ. 211 ZE ZM.) ZABRONIONE JEST KOPIOWANIE I PUBLIKACJA OPISYWANYCH ROZWIĄZAŃ BEZ ZGODY AUTORA. JEST ZABRONIONE