Klimatyzator zewnętrzny typ Split
Nominalna wydajność chłodnicza : 3,5 kW
Nominalna wydajność grzewcza : 3,8 kW
Nominalny pobór mocy chł. j.z+j. w. : 1,08 kW
Nominalny pobór mocy grz. j.z+j. w. : 1,05 kW
Zasilanie : 230V 50Hz
Poziom natężenia dźwięku : 54 dB(A)
Masa : 29,7 kg
Wymiary (wys./szer./głęb.) : 554/800/333mm
Zakres temp. dla chł. : -15~+50°C
Zakres temp. dla grz. : -20~+30°C

Klimatyzator zewnętrzny typ VRF
Nominalna wydajność chłodnicza : 50,4 kW
Nominalna wydajność grzewcza : 54 kW
Nominalny pobór mocy chł./grz : 11,6/11,6 kW
Zasilanie : 380-415V 50Hz
Poziom natężenia dźwięku : 63 dB(A)
Masa : 219 + 219 kg
Wymiary (wys./szer./głęb.) :
1635/990/790mm + 1635/990/790mm
Zakres temp. dla chł. : -5~+48°C
Zakres temp. dla grz. : -20~+24°C



Klimatyzator ścienny typ VRF
Wydajność chłodnicza : 2,2 kW
Wydajność grzewcza : 2,4 kW
Pobór mocy chł. : 0,008 kW
Pobór mocy grz. : 0,008 kW
Zasilanie : 230/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku : 29 dB(A)
Masa : 8,4 kg
Wymiary (wys./szer./głęb.) : 280/835/203mm

Klimatyzator ścienny typ VRF
Wydajność chłodnicza : 2,8 kW
Wydajność grzewcza : 3,2 kW
Pobór mocy chł. : 0,009 kW
Pobór mocy grz. : 0,009 kW
Zasilanie : 230/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku : 29 dB(A)
Masa : 9,5 kg
Wymiary (wys./szer./głęb.) : 280/835/203mm

Klimatyzator ścienny typ Split
Wydajność chłodnicza : 3,5 kW
Wydajność grzewcza : 3,8 kW
Zasilanie : 230/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku : 20 dB(A)
Masa : 8,2 kg
Wymiary (wys./szer./głęb.) :300/810/200mm

— · — · — · — – skropliny z klimatyzatorów odprowadzane do najbliższego pionu kanalizacyjnego–rurka odprowadzająca skropliny DN32 PCV, syfon Hmin=100mm
— SYS — SYS — – przewody Cu gazowe i cieczowe łączące klimatyzator wewnętrzny i zewnętrzny
– skropliny z klimatyzatorów ściennych odprowadzane przez pompki skroplin

Inwestycja:
Przebudowa i remont ratusza w Górze Kalwarii - w ramach zadania modernizacji Ratusza
adres: ul.Ratuszowa 1, Góra Kalwaria
kategoria: KATEDORA IIB
jednostka ew. obręb: nr obr. 4, m. GÓRA KALWARIA, obręb 0101
nr działki: 99/1

Inwestor:
Gmina Góra Kalwaria
05-530 Góra Kalwaria, ul. 3-go Maja 10

Biuro projektowe:
BIURO USŁUG TECHNICZNYCH MAREL-PROJEKT
Marek Lis
ul. Tysiąclecia 14/12 05-119 Łomiankówka tel. 22 752 50 30, fax. 22 752 50 30 e-mail: marelprojekt@poczta.onet.pl

Branża: SANITARNA

INST. SANITARNE „MAREL – PROJEKT" s.c.
Biuro usług technicznych
Lis Marek, Kwiecień Artur
05-119 Łomiankówka ul. Tysiąclecia 14/12
tel./fax (0-48) 22 752 50 30
e-mail: marelprojekt@poczta.onet.pl

Projektant:	mgr inż. Marek Lis	UA/0B-6/0390 PM/1/4/08	
Sprawdzający:	mgr inż. Małgorzata Siedlewicz	GP-Bp-7/42 PPIS	
Zespół projektowy:	mgr inż. arch. Agnieszka Gołębia mgr inż. arch. Adam Dudzińska mgr inż. arch. Joanna Wigoń mgr inż. arch. Paweł Wigoń		

Faza PROJEKT BUDOWLANY	**Nr projektu** 7/2016
Branża INSTALACJA KLIMATYZACJI	**Data** 02.2017
Tytuł rysunku RZUT PARTERU	**Skala** 1:50

KOPIOWANIE/UŻYWANIE W INNYM CELU NIŻ DO OPRACOWANIA, LUB BEZ JEGO PODPISU OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH OPRACOWANIE, NIE DAJE PRAWA DO ICH UPUBLICZNIANIA, WYKORZYSTANIA W INNYM CELU NIŻ PRZEWIDZIANY W UMOWIE ORAZ BEZ ZGODY AUTORA. JEŚLI PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU OPRACOWANIA NASTĄPI NA NOŚNIKACH ELEKTRONICZNYCH, MOŻE ONO ZOSTAĆ SKASOWANE PO UPŁYWIE 3 LAT OD ZAKOŃCZENIA PRACY, NA MOCY PRZEPISU ART. 70 UST. 2 USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. ZGODA NA SKASOWANIE NIE WYMAGA ZGODY AUTORA. JEŚLI ZAMAWIAJĄCY PODEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEDOKONANIE SKASOWANIA PLIKÓW PO UPŁYWIE 3 LATA OD ZAKOŃCZENIA PRACY, ZGODA NA SKASOWANIE PLIKÓW PO UPŁYWIE 3 LATA NIE MA WPŁYWU NA PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE TYCH ZGODY. NIEDOKONANIE SKASOWANIA PLIKÓW PO UPŁYWIE 3 LATA NIE MA WPŁYWU NA PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE TYCH ZGODY.

Nr projektu	Branża	Faza	Nr rysunku	Rewizja
7/2016	S	PB	10	00