
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 20.10.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.10.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			8	m2	8,000	
			4*2		RAZEM	8,000
2	KNR 19-01 0358-05		Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
			1,5	m	1,500	
			1*1,5		RAZEM	1,500
3	KNR 0-19 0929-09		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2. Uwaga szklenie trzyszybowe o wsp. ug=0,5 .	m2		
			1,54	m2	1,540	
			1,03*1,50		RAZEM	1,540
4	KNR 13-23 0206-08		Osadzenie podokienników o długości do 1.5 m	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5	KNR 19-01 0728-02		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach o szer. do 20 cm	m2		
			1,012	m2	1,012	
			(1,5+1,03)*0,2*2		RAZEM	1,012
6	KNR AT-46 0107-01 analogia		Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian - w otworze okiennym.	m		
			4,1	m	4,100	
					RAZEM	4,100
7	KNR 2-02 2009-05		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
			1,012	m2	1,012	
					RAZEM	1,012
8	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m3		
			0,01	m3	0,010	
			(1,5+1,03)*0,1*2*0,02		RAZEM	0,010

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Spis treści		4