



# RZUT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

## SKALA 1:50




## PRZEKRÓJ POPRZECZNY



Konstrukcja zjazdu indywidualnego	
Projektowana warstwa ścierna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, AC 11S, wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szerokość 5,00m)	
Projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, AC 11W, wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szerokość 5,15m)	
Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kr. łamanego fr. 0/31,50 mm wg. PN - EN 13242 WT-4 -2010 zagęszczana mechanicznie o gr. 15 cm (szer. 5,30 m)	
Projektowana warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kr. naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczana mechanicznie o gr. 15 cm (szer. 5,30 m)	

Projektowane pobocze żwirowe	
Projektowane pobocze z mieszanki kr. łamanego fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o gr. 8 cm	
Projektowana podbudowa z mieszanki kr. naturalnego fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o gr. 15 cm (szer. 1,00 m)	

## PRZEMÓJ PODŁUŻNY



Konstrukcja zjazdu indywidualnego	
Projektowana warstwa ścierna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, AC 11S, wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szerokość 5,00m)	
Projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, AC 11W, wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szerokość 5,15m)	
Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kr. łamanego fr. 0/31,50 mm wg. PN - EN 13242 WT-4 -2010 zagęszczana mechanicznie o gr. 15 cm (szer. 5,30 m)	
Projektowana warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kr. naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczana mechanicznie o gr. 15 cm (szer. 5,30 m)	

Jednostka projektująca: "DİM Projekt" P.P.W. Drogi i Mostów Leszek Chmielewski 07 -410 Ostrołęka ul. J.Wybickiego 20 kom. 0608-35-88-77 NIP 758-146-34-54 Regon 550744766			
Investor:	Zarząd Powiatu w Ostrołęce Plac Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka	Branża:	Drogowa
Obiekt:	Droga powiatowa Nr 2581W kl. Z	Stadium:	P.B.
Lokalizacja:	Droga powiatowa Nr 2581W Daniszewo - Czarnowice na terenie gminy Rzekuń	Skala:	1:50
Temat:	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2581W Daniszewo - Czarnowice w km 1+300,00 - 2+400,00	Data:	16.06.2021 r.
Nazwa rysunku:	SCHEMAT WYKONANIA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO	Rys nr:	7
		Stron:	1
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Leszek Chmielewski	66/94/OA MAZ/BD/0629/03	
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Paweł Parzych	MAZ/0395/POOD/11 MAZ/BD/031/12	
Asystent	inż. Daniel Namietko		