

Modernizacja drogi dojazdowej "Na Przepompownię" nr działek 2626, 2657 w m. Binarowa o długości 235m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 4,00*235,00	m2	940,000
		razem	m2	940,000
2	KNNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 4,00*235,00	m2	940,000
		razem	m2	940,000
3	KNNR 6 0113/04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm 4,00*235,00	m2	940,000
		razem	m2	940,000
4	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 3,20*235,00	m2	752,000
		razem	m2	752,000
5	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	752,000
6	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 3cm 3,20*235,00	m2	752,000
		razem	m2	752,000
7	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 10cm - Pobocza pobocza 0,40*235,00*2 zjazdy 1,20*3,50*3	m2 m2	188,000 12,600
		razem	m2	200,600