

Rozbudowa drogi - ul. Południowej w miejscowości Drezdenko.				
Przedmiar robót				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,11
	D-01.02.00	Usunięcie drzew i krzewów		
2.	D-01.02.00	Karczowanie drzew przy użyciu podnośnika montażowego w warunkach utrudnionych, drzewa o średnicy od 10-35cm	szł.	22,00
3.	D-01.02.00	Karczowanie drzew przy użyciu podnośnika montażowego w warunkach utrudnionych, drzewa o średnicy od 36-65 cm	szł.	1,00
	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu lub darniny		
4.	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości warstwy 16-25cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na	m3	42,60
	D-01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
5.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kruszywa łamanego wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m2	687,00
6.	D-01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia z siatki wraz z cokołem	m2	41,00
7.	D-01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia betonowego wraz z cokołem	m2	42,00
	D-01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia ażurowego zdobienie, stalowe wraz z cokołem i słupkami z cegły klinkierowej	m2	6,00
8.	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szł.	1,00
9.	D-01.02.04	Rozbiórka tarcz znaków drogowych	szł.	1,00
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	D-02.03.01	Wykonanie wykopów		
10.	D-02.03.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odkład lub nasyp na odległość do 10km	m3	129,00
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów		
11.	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów w gruncie kat. III - IV z ziemi dostarczonej z wykopu wraz wykonaniem skarp i zagęszczaniem	m3	158,00
	D-03.02.01a	REGULACJA ELEMENTÓW I URZĄDZAŃ		
12.	D-03.02.01a	Regulacja studzienek telefonicznych	szł.	1,00
13.	D-03.02.01a	Regulacja studzienek rewizyjnych	szł.	5,00
14.	D-03.02.01a	Regulacja zaworów wodociągowych lub gazowych	szł.	6,00
15.	D-03.02.01a	Regulacja szafek energetycznych	szł.	2,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
16.	D-04.01.01	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość koryta do 30 cm	m2	1 157,50
		Jezdnia	m2	645,00
		Chodnik	m2	268,00
		Pobocza	m2	175,00
		Zjazdy	m2	42,00
		Progi zwalniające	m2	27,50
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
17.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	775,00
		Jezdnia	m2	645,00
		Pobocza z EKO-KWADRAT	m2	88,00
		Zjazdy	m2	42,00
	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wylwórní		
18.	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wylwórní 2,5MPa grubość warstwy 10cm	m2	310,00
		Zjazdy indywidualne	m2	42,00
		Chodnik	m2	268,00
	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wylwórní		

19.	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni 2,5MPa grubość warstwy 15cm <i>Jezdnia</i> <i>Pobocza</i>	m2 m2 m2	733,00 645,00 88,00
20.	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni 2,5MPa grubość warstwy 10cm <i>Zjazdy</i> <i>Chodniki</i>	m2 m2 m2	310,00 42,00 268,00
D-05.03.23a		Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników		
21.	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem - kostka <i>Jezdnia</i> <i>Pobocza z EKO-KWADRAT</i> <i>Chodnik - kostka szara</i> <i>Zjazdy kostka kolorowa</i>	m2 m2 m2 m2 m2	1 043,00 645,00 88,00 268,00 42,00
D-06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
D-06.01.01		Umocnienie skarp , rowów i ścieków		
22.	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu do 5cm	m2	87,00
D-07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
D-07.02.01		Znaki drogowe pionowe		
23.	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych \varnothing 50 mm dla znaków drogowych, z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szł.	13,00
24.	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków pionowych, folia odbłaskowa II generacji znaki typu A	szł.	3,00
25.	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków pionowych, folia odbłaskowa II generacji znaki typu B	szł.	4,00
26.	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków pionowych, folia odbłaskowa II generacji znaki typu D	szł.	6,00
D-07.01.00		Oznakowanie poziome		
27.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałem cienkowarstwowym farbą akrylową białą malowane ręcznie	m2	2,32
D-08.00.00		ELEMENTY ULIC		
D-08.01.01b		Ustawienie krawężników betonowych		
28.	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	158,00
29.	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	73,00
D-08.03.01		Betonowe obrzeża chodnikowe		
30.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	221,00
D-03.00.00		KANALIZACJA DESZCZOWA - WPUST		
		Kanalizacja deszczowa		
31.		Wykonanie wpustów deszczowych żeliwnych z rygłem, wkładka żeliwną i zawiasem 600 x 400 mm klasy D400 osadzone na betonowej studzience osadnikowej Dn500 z pierścieniem odcinającym 960x250mm, pierścieniem utrzymującym 960x160mm, wraz z przykanalikiem oraz podłączeniem do ist. studni rewizyjnej	szł.	1,00