

## PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

**BUDOWA DRÓG GMINNYCH Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIEM,  
URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH (DZ. NR 1095) DLA  
TERENU POŁOŻONEGO MIĘDZY UL. SŁOWIAŃSKĄ, A UL.SADOWĄ W  
ŚWIEBODZINIE  
- ETAP I**

Lp.	Podstawa opisu	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	J.m.	Obmiar
1	D-01.00.00		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8</b>		
1.1		D-01.02.01	Wycięcie i karczowanie drzew o średnicy pnia 10 - 15 cm z wywiezieniem drewna w miejsce wskazane przez Inwestora, natomiast gałęzi i karpiny z terenu budowy wraz z utylizacją.	szt.	28,00
1.2		D-01.02.01	Wycięcie i karczowanie drzew o średnicy pnia 16 - 35 cm z wywiezieniem drewna w miejsce wskazane przez Inwestora, natomiast gałęzi i karpiny z terenu budowy wraz z utylizacją.	szt.	21,00
1.3		D-01.02.01	Wycięcie i karczowanie drzew o średnicy pnia 36 - 45 cm z wywiezieniem drewna w miejsce wskazane przez Inwestora, natomiast gałęzi i karpiny z terenu budowy wraz z utylizacją.	szt.	2,00
1.4		D-01.02.01	Karczowanie pni po ścinie [wraz z zasypaniem i zagęszczeniem dołów] wraz z załadunkiem i wywiezieniem pni z terenu budowy wraz z utylizacją	szt.	86,00
1.5		D-01.02.01	Karczowanie krzewów i poszycia wraz z załadunkiem i wywozem z terenu budowy wraz z utylizacją.	m <sup>2</sup>	3 168,00
1.6		D-01.02.02a	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy średnio 30 cm (wyselekcjonowany humus przeznaczony do ponownego wykorzystania) z załadunkiem, transportem i złożeniem na przymie na działce nr 1095	m <sup>3</sup>	600,00
1.7		D-01.02.02a	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy średnio 30 cm (humus nie nadający się do ponownego wykorzystania) z załadunkiem, transportem i utylizacją	m <sup>3</sup>	2 423,00