



Kolumna odpowietrzająco-napowietrzająca KON1



Zestawienie armatury i kształtek na 1 kolumnę KON

Nr	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość
1	Kolumna odpowietrzająco-napow.DN50mm wyposażona w szybkozłączkę	szt.	1
2	Zasuwa międzykołn. szybrowa DN65mm	szt.	2
3	Obudowa teleskopowa do zasuw	szt.	2
4	Tuleja kołn. Dy 75/75mm PE100 SDR17 + kołn. stal. Dy 75/65mm	szt.	1
5	Krąg studzienki żelbetowej DN800mm H=500mm, beton B45	szt.	1
6	Płyta studzienki żelbetowej DN800/625mm H=200mm, beton B45	szt.	1
7	Właz żeliwno-betonowy DN625mm D400	szt.	1

Kolumna płucząco-spustowa KPS1÷KPS4



Zestawienie armatury i kształtek na 1 kolumnę KPS

Nr	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość
1	Kolumna płucząco-spustowa DN50mm wyposażona w szybkozłączkę	szt.	1
2	Zasuwa międzykołn. szybrowa DN65mm	szt.	2
3	Obudowa teleskopowa do zasuw	szt.	2
4	Tuleja kołn. Dy 75/75mm PE100 SDR17 + kołn. stal. Dy 75/65mm	szt.	1
5	Krąg studzienki żelbetowej DN800mm H=500mm, beton B45	szt.	1
6	Płyta studzienki żelbetowej DN800/625mm H=200mm, beton B45	szt.	1
7	Właz żeliwno-betonowy DN625mm D400	szt.	1

 **PROEKO S.C.**
Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Włta Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.pl

Inwestor	Gmina Stargard ul. Rynek Staromiejski 5 73-110 Stargard		
Nazwa inwestycji	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice		
Adres inwestycji	Gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie działki nr : 5/4, 14/3, 15, 16/1, 17, 37/6, 51/2 [obręb Barzkowice]		
Obiekt	Pompownia ścieków sanitarnych na działce nr 37/6 obręb Barzkowice wraz z rurociągiem tłocznym ścieków Dy 75mm PE do działki nr 51/2 obręb Barzkowice		
Tytuł rysunku	Kolumny odpowietrzająco-napowietrzające KON i kolumny płucząco-spustowe KPS z zasuwami szybrowymi DN65		
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Podpis
Projektował branża sanitarna	mgr inż. Stanisław Padiasek	305/1971/Sz w specjalności inżynieria sanitarna	
Sprawdził branża sanitarna	mgr inż. Piotr Padiasek	285/Sz/94 w spec. instalac.-inżynierijnej w zakresie sieci sanit. (wod-kan) i ochr. środ.	
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY			Data 12.08.2021r.
			Skala 1:25
branża sanitarna		Rysunek Nr 6	
		Nr zlec. P-210/2020	