


Integralną część mapy do celów projektowych stanowi karta rejestracyjna. (Arkusz nr 2/2)	
Objekt: działka 15, 50 Obręb: 321410_2-0001 Barzkowice Gmina: 321410_2 Stargard Powiat: stargardzki Województwo: zachodniopomorskie	GEODEZJA Piotr Chojnacki ul. Rynek Staromiejski 5/1 73-110 Stargard tel. 91 6347307 kom. 609416757
SKALA: 1:500 Układ współrzędnych: 2000 Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt	Wykonano metodą: wektorzacji rastra
Kierownik roboty: Piotr Chojnacki upr. nr 18944 zakres I, II	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej NG.11.66401.1823.2020.AU
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcja 41.424.1124.1142.1231 2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego 3. Planu zieleni, wysokości i pomników przyrody oraz innych obiektów wskazanych przez projektanta 4. Spracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania – przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)	W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: 5009 Podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48, pkt 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Na mapie do celów projektowych wykonano następujące: Wytyczki geodezyjne, Kartograficzne eN-20/388/2020	Granice i nr działek ewidencyjnych według danych Starostwa Powiatowego w Stargardzie Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru z dnia: 10.09.2020 r.
Informacje dodatkowe: 1. Zakres pomiaru – z instrukcją techniczną K-1 (1979). 2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979). 3. Mapa nadesła się do celów projektowych w zakresie pomiaru. 4. Skopiowanie kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979). 5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 6. Nie wykuczo się istnienia w terenie również uzbrojenia o którym brak było informacji branżowych nie zostało odnotowane w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.	Uwaga: Granice działek w zakresie opracowania są granicami pomiaru obowiązującymi. Mapa do celów projektowych wykonana bez ustalenia obciążenia służebnościami gruntowymi. Rejestracja:
Uzbrojenie opracowano na podstawie: 1. Danych branżowych – z literą B. 2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparatury elektromagnetycznej – z literą A. 3. Bezpośrednich pomiarów powokanawczych – bez litery. W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.	
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 01.10.2020 r. Sporządzono dnia: 27.10.2020 r.	Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:



- OZNACZENIA:
- Proj. pompownia ścieków sanitarnych d=1200mm
  - Proj. rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych Dy 75mm PE
  - Proj. kolumna płuczaco-spustowa
  - Proj. kolumna odpowietrzająco-napowietrzająca
  - Proj. kanał sanitarny Dy 200mm PVC
  - Proj. studnia kanalizacji sanitarnej d=1000mm /żelbetowa/
  - Proj. studnia kanalizacji sanitarnej d=600mm /w. sztuczne/
  - Proj. linie kablowe 0,4kV nn i sterowania
  - Proj. złącze kablowo-pomiarowe wg oddzielnego projektu ENEA Operator
  - Proj. szafa sterownicza pompowni
  - Proj. słup oświetleniowy z oprawą LED
  - Proj. ogrodzenie systemowe z bramą wjazdową szer. 4,0m
  - Proj. nawierzchnia z kostki polbruk grubości 8cm, kolor szary
  - Istn. sieci i elementy zagospodarowania terenu do likwidacji

<b>PROEKO S.C.</b> Biuro Projektowe Consultingowe 71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3 tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16 email: proeko.biurowp.pl			
Investor	Gmina Stargard ul. Rynek Staromiejski 5 73-110 Stargard		
Nazwa inwestycji	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice		
Adres inwestycji	Gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie działki nr : 5/4, 14/3, 15, 16/1, 17, 37/6, 51/2 (obręb Barzkowice)		
Objekt	Pompownia ścieków sanitarnych na działce nr 37/6 obręb Barzkowice wraz z rurociągiem tłocznym ścieków Dy 75mm PE do działki nr 51/2 obręb Barzkowice		
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu		
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Podpis
Autor projektu	mgr inż. Stanisław Padiasek	305/1971/Sz w specjalności inżynieria sanitarna	
Projektował branża sanitarna	mgr inż. Stanisław Padiasek	305/1971/Sz w specjalności inżynieria sanitarna	
Sprawił branża sanitarna	Piotr Padiasek	285/Sz/94 w spec. instalac. inżynierijnej w zakresie sieci sanit. (wod-kan) i ochr. środowiska	
Projektował branża elektryczna	mgr inż. Zbigniew Mądrochowski	146/Sz/85 w specjalności sieci i instalacje elektryczne	
Sprawił branża elektryczna	mgr inż. Paweł Paczyński	ZAP/0254/POOD/12 w specjalności sieci i instalacje elektryczne	
Projektował branża drogową	mgr inż. Marcin Jurewicz	ZAP/0074/POOD/15 w specjalności drogową	
Sprawił branża drogową	mgr inż. Ryszard Kowalski	43/Sz/78 w specjalności konstrukcyjno-inżynierijnej w zakresie dróg	
<b>PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY</b>		Data 12.08.2021r.	
projekt zagospodarowania terenu	Rysunek Nr 1.2	Skala 1:500	